Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	20.54	1.37
						1.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Partida **02.01.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL EN ESTRUCTURAS DE CASETA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m2 **0.75**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0160	20.54	0.33
						0.33
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		0.0200	6.50	0.13
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.33	0.01
						0.01

Partida **02.01.01.01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE PROCESO EN ESTRUCTURAS DE CASETA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0960	20.54	1.97
						1.97
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		0.0200	6.50	0.13
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.97	0.06
						0.06

Partida **02.01.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.01.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO (MANUAL)**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **5.11**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0200	15.00	0.30
						0.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.01.01.01.02.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m3 **113.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.3333	22.68	30.24
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	20.54	27.39
						57.63
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		1.3333	25.00	33.33
						33.43
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	57.63	2.88
0348010091	COMPACTADORA VIBRADORA TIPO SALTARIN 6HP	hm	1.0000	1.3333	15.00	20.00
						22.88

Partida **02.01.01.01.02.04 ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **02.01.01.01.03.01 CONCRETO EN CIMIENTOS C:H 1:10+30% PG**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **370.43**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0000	22.68	22.68
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.0000	20.54	82.16
						119.32
	Materiales					
0205000065	PIEDRA GRANDE DE 6"(puesto en obra)	m3		0.4800	100.85	48.41
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		2.9000	33.00	95.70
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.8300	105.08	87.22
0239050012	AGUA	m3		0.1000	2.00	0.20
						231.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	119.32	3.58
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						19.58

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.01.03.02 CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS C:H 1:8+25% PM**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **386.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	28.95	15.44
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	22.68	12.10
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.2667	20.54	87.64
						115.18
	Materiales					
0205000058	PIEDRA MEDIANA DE 4"(puesto en obra)	m3		0.4000	100.85	40.34
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		3.7000	33.00	122.10
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.8500	105.08	89.32
0239050012	AGUA	m3		0.1300	2.00	0.26
						252.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		2.0000	115.18	2.30
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	20.00	10.67
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
						19.37

Partida **02.01.01.01.03.03 SOLADO f'c=100 Kg/cm2, e=10 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **53.04**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	22.68	3.02
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.5333	20.54	10.95
						17.83
	Materiales					
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.5700	33.00	18.81
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.1100	105.08	11.56
0239050012	AGUA	m3		0.0180	2.00	0.04
						30.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.83	0.53
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.1333	20.00	2.67
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.1333	12.00	1.60
						4.80

Partida **02.01.01.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **55.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5714	20.54	11.74
						28.28
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	28.28	0.85
						0.85

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.01.03.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN FALSA COLUMNA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Partida **02.01.01.01.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSA COLUMNA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **60.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	20.54	13.69
						32.99
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.99	0.99
						0.99

Partida **02.01.01.01.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m3 **517.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	22.68	6.48
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.4286	20.54	70.42
						93.44
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	93.44	2.80
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5714	12.00	6.86
						21.09

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.01.04.02** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m3 **579.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	28.95	33.09
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	22.68	25.92
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	20.54	93.90
						152.91
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	152.91	4.59
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5714	12.00	6.86
						22.88

Partida **02.01.01.01.04.03** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **60.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	20.54	13.69
						32.99
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.99	0.99
						0.99

Partida **02.01.01.01.04.04** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **55.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5714	20.54	11.74
						28.28
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	28.28	0.85
						0.85

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.01.04.05** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 EN CASETA DE UBS**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	22.68	0.73
						1.66
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.66	0.05
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.21

Partida **02.01.01.02.01.01** **MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS INDUSTRIAL DE SOGA ACABADO CARAVISTA, C:A 1:4, e=1.50 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **103.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0200	7.50	0.15
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.0190	105.08	2.00
0217000035	LADRILLO KING KONG 18 HUECOS INDUSTRIAL,9x12.5x24 cm	und		39.0000	1.70	66.30
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1700	33.00	5.61
0239050012	AGUA	m3		0.0100	2.00	0.02
						74.08
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
0348210066	ANDAMIO METALICO 2 CUERPOS	hm	1.0000	0.6667	3.00	2.00
						2.78

Partida **02.01.01.02.02.01** **TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C/IMPERMEABILIZANTE Y CEMENTO PULIDO C:A=1:5, e =1.5 cm.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.17**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0160	150.00	2.40
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1110	33.00	3.66
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
0272990394	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln		0.1110	80.00	8.88
						15.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.02.02.02 TARRAJEO INTERIOR DE MURO CEMENTO FROTACHADO C:A=1:5, e =1.5 cm.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **38.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.54	8.22
						31.38
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0160	150.00	2.40
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1110	33.00	3.66
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						6.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.38	0.94
						0.94

Partida **02.01.01.02.02.03 TARRAJEO EXTERIOR EN COLUMNAS Y VIGAS / ACABADO FR0TACHADO E=1.5CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **36.10**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0200	150.00	3.00
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0060	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						9.17
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Partida **02.01.01.02.02.04 BRUÑA 1 cm.**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **10.77**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	20.54	2.74
						10.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.46	0.31
						0.31

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.02.03.01** **CONTRAZOCALO EXTERIOR C/CEMENTO PULIDO C:A=1:4, e =1.5 cm.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.54	8.22
						31.38
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0280	150.00	4.20
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0060	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						10.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.38	0.94
						0.94

Partida **02.01.01.02.04.01** **CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PISO E=0.10 M ACABADO Y PULIDO COLOREADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **18.0000** EQ. **18.0000** Costo unitario directo por : m3 **499.74**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	28.95	12.87
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	22.68	10.08
0147010004	PEON	hh	6.0000	2.6667	20.54	54.77
						77.72
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0229150001	OCRE ROJO	kg		0.1500	14.00	2.10
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						405.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	77.72	2.33
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.4444	20.00	8.89
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.4444	12.00	5.33
						16.55

Partida **02.01.01.02.04.02** **CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDA, E=0.10 M**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **18.0000** EQ. **18.0000** Costo unitario directo por : m3 **497.64**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	28.95	12.87
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	22.68	10.08
0147010004	PEON	hh	6.0000	2.6667	20.54	54.77
						77.72
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	77.72	2.33
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.4444	20.00	8.89
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.4444	12.00	5.33
						16.55

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.02.04.03** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **62.28**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	22.68	15.12
						34.42
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.42	1.03
						1.03

Partida **02.01.01.02.04.04** **JUNTAS CON TEKNOPORT DE E=1"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **11.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	22.68	4.54
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	20.54	2.05
						6.59
	Materiales					
0260000011	TEKNOPORT E=1" DE 1.20x2.4	pln		0.3470	13.00	4.51
						4.51
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.59	0.20
						0.20

Partida **02.01.01.02.04.05** **BRUÑA 1 cm.**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **10.77**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	20.54	2.74
						10.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.46	0.31
						0.31

Partida **02.01.01.02.04.06** **JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **50.0000** EQ. **50.0000** Costo unitario directo por : m **21.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	28.95	4.63
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.6400	20.54	13.15
						17.78
	Materiales					
0204010009	ASFALTO RC-250	gln		0.0500	32.00	1.60
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0100	150.00	1.50
						3.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.78	0.53
						0.53

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.02.05.01 COBERTURA METALICA DE CALAMINA ALUZINC TR4 E=0.40MM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **45.0000** EQ. **45.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1778	28.95	5.15
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1778	22.68	4.03
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0889	20.54	1.83
						11.01
	Materiales					
0256010165	TIRAFON CON CAPUCHON 1/4x4.5"	und		4.0000	1.50	6.00
0256010171	CALAMINA ALUZINC TR4 - 0.40MM, 3.60MX1.10M	m2		1.0500	24.00	25.20
						31.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.01	0.33
						0.33

Partida **02.01.01.02.05.02 VIGA DE TUBO RECTANGULAR METALICO 2"x3"x10´**

Rendimiento **m/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m **49.11**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						10.46
	Materiales					
0202510110	PERNO DE ANCLAJE 1/2" x 5 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA	pza		2.0000	6.50	13.00
0230470003	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.0100	24.00	0.24
0251900011	TUBO RECTANGULAR METALICO 2"x3"x10´ E=2.5MM	m		1.0500	22.00	23.10
						36.34
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.46	0.31
0348010093	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	1.0000	0.1333	15.00	2.00
						2.31

Partida **02.01.01.02.05.03 CORREAS DE TUBO CUADRADO METALICO 2"x2"x10´**

Rendimiento **m/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m **43.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						10.46
	Materiales					
0202510110	PERNO DE ANCLAJE 1/2" x 5 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA	pza		2.0000	6.50	13.00
0230470003	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.0100	24.00	0.24
0251900014	TUBO CUADRADO METALICO 2"x2"x10´ E=2.5MM	m		1.0500	17.00	17.85
						31.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.46	0.31
0348010093	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	1.0000	0.1333	15.00	2.00
						2.31

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.02.06.01** **PUERTA METALICA (0.80m x 2.15m), CON MARCO METALICO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **823.99**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	28.95	46.32
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.6000	22.68	36.29
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.8000	20.54	16.43
						99.04
	Materiales					
0244010085	PUERTA METALICA 0.80 x 2.15 m S/DISEÑO	und		1.0000	720.00	720.00
						720.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	99.04	4.95
						4.95

Partida **02.01.01.02.06.02** **VENTANA METALICA V-1 (0.50x0.80m) CON VIDRIO 6MM**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **236.95**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						98.98
	Materiales					
0265000196	VENTANA METALICA V-1 (0.50x0.80m) CON VIDRIO 6MM S/DISEÑO	und		1.0000	135.00	135.00
						135.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	98.98	2.97
						2.97

Partida **02.01.01.02.07.01** **CERROJO DE FIERRO DE 2" PARA PUERTA DE UBS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **18.99**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.95	11.58
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.1000	22.68	2.27
						13.85
	Materiales					
0226100010	CERROJO DE 2"	und		1.0000	5.00	5.00
						5.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		1.0000	13.85	0.14
						0.14

Partida **02.01.01.02.07.02** **BISAGRA PARA PUERTA DE 3"x3"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **30.27**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.95	11.58
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.1000	22.68	2.27
						13.85
	Materiales					
0226080013	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3"x3"	und		1.0000	16.00	16.00
						16.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.85	0.42
						0.42

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.02.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 2X2cm CON PERNOS DE 1/4"x4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **17.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.2000	28.95	5.79
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.1000	22.68	2.27
						8.06
	Materiales					
0251010066	ANGULO DE 2X2cm CON PERNOS DE 1/4"x4" 1/2"x 1/8"	und		1.0000	9.00	9.00
						9.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.06	0.24
						0.24

Partida **02.01.01.02.08.01 PINTURA LATEX EN INTERIORES C/IMPERMEABILIZANTE (DOS MANOS)**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **30.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1600	22.68	3.63
						12.89
	Materiales					
0230900002	IMPRIMANTE	gln		0.0500	35.00	1.75
0239020103	LIJA	und		0.0500	3.50	0.18
0254030000	PINTURA LATEX	gln		0.0833	45.00	3.75
0272990394	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln		0.1500	80.00	12.00
						17.68
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.89	0.39
						0.39

Partida **02.01.01.02.08.02 PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS)**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **19.31**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1600	22.68	3.63
						12.89
	Materiales					
0230900002	IMPRIMANTE	gln		0.0500	35.00	1.75
0239020103	LIJA	und		0.1500	3.50	0.53
0254030000	PINTURA LATEX	gln		0.0833	45.00	3.75
						6.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.89	0.39
						0.39

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.02.08.03 PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE CONTRAZOCALOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.26**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1600	22.68	3.63
						12.89
	Materiales					
0230900002	IMPRIMANTE	gln		0.0500	35.00	1.75
0230990115	THINER	gln		0.0500	15.00	0.75
0239020103	LIJA	und		0.0500	3.50	0.18
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0460	50.00	2.30
						4.98
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.89	0.39
						0.39

Partida **02.01.01.02.08.04 PINTURA EN MURO DE LADRILLO EXTERIOR CON BARNIZ**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **22.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1600	22.68	3.63
						12.89
	Materiales					
0230990119	BARNIZ	gln		0.1820	48.00	8.74
0239020103	LIJA	und		0.0500	3.50	0.18
						8.92
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.89	0.39
						0.39

Partida **02.01.01.03.01.01 SUMINISTRO E INST. DE SALIDA DE TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL 2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **130.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	22.68	45.36
						103.26
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.2500	7.50	1.88
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0006	160.00	0.10
0272A30012	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL Ø = 2"	und		1.0000	5.00	5.00
0272A30015	PERNOS DE 1/2 x 2"	und		2.0000	2.00	4.00
0272A30018	ABRAZADERA PARA TUBO 2 OREJAS DE 2"	und		1.0000	2.00	2.00
0272A30058	Tubería PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA Ø = 2"	m		1.0500	5.50	5.78
0272A30059	Codo PVC CLASE LIVIANA x 90° Ø = 2"	und		1.0000	5.00	5.00
						23.76
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	103.26	3.10
						3.10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.03.01.02 SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/INODORO Ø4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **68.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.6667	22.68	15.12
						53.72
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272990399	CODO PVC SAL x 90° Ø = 4"	und		1.0000	10.50	10.50
0272A30008	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 4"	m		0.2000	10.50	2.10
						13.08
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	53.72	1.61
						1.61

Partida **02.01.01.03.01.03 SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/SUMIDERO Ø2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **98.58**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	1.0000	22.68	22.68
						80.58
	Materiales					
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		1.0000	14.00	14.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		0.2000	5.50	1.10
						15.58
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	80.58	2.42
						2.42

Partida **02.01.01.03.01.04 SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/RR Ø2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **93.87**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	28.95	46.32
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.8000	22.68	18.14
						64.46
	Materiales					
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		1.0000	14.00	14.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272990387	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø = 2"	und		1.0000	8.00	8.00
0272990427	TEE PVC SAL 2"	und		1.0000	5.00	5.00
						27.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	64.46	1.93
						1.93

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.03.01.05** **SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/DUCHA Ø2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **98.58**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	1.0000	22.68	22.68
						80.58
	Materiales					
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		1.0000	14.00	14.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		0.2000	5.50	1.10
						15.58
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	80.58	2.42
						2.42

Partida **02.01.01.03.01.06** **SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/LAVAMANOS Ø2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **70.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.6667	22.68	15.12
						53.72
	Materiales					
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		1.0000	14.00	14.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		0.2000	5.50	1.10
						15.58
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	53.72	1.61
						1.61

Partida **02.01.01.03.01.07** **SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/LAVADERO MULTIUSO Ø2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **81.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	28.95	46.32
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.8000	22.68	18.14
						64.46
	Materiales					
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		1.0000	14.00	14.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		0.2000	5.50	1.10
						15.58
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	64.46	1.93
						1.93

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.03.01.08 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE Ø4" Y Ø2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : und **260.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	28.95	28.95
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	22.68	11.34
						40.29
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272990438	REDUCCION PVC CLASE LIVIANA 4" x 2"	und		2.0000	7.00	14.00
0272A30008	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 4"	m		7.5000	10.50	78.75
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		18.3800	5.50	101.09
0272A30071	YEE PVC CLASE LIVIANA Ø = 2"	und		1.0000	10.00	10.00
0272A30106	YEE PVC CLASE LIVIANA Ø = 4"	und		1.0000	15.00	15.00
						219.32
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.29	1.21
						1.21

Partida **02.01.01.03.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : und **425.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	1.3333	28.95	38.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.3333	20.54	27.39
						65.99
	Materiales					
0230700105	INODORO TANQUE BAJO BLANCO INC. ACCESORIOS	und		1.0000	350.00	350.00
0272990132	CINTA TEFLON	und		3.0000	2.00	6.00
						356.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	65.99	3.30
						3.30

Partida **02.01.01.03.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO TIPO FONTANA DE LOSA VITRIFICADA INC. ACCESORIOS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **285.24**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	20.54	13.69
						32.99
	Materiales					
0210010072	LAVATORIO TIPO FONTANA DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO, INC. ACCESORIOS	pza		1.0000	250.00	250.00
0272990132	CINTA TEFLON	und		0.3000	2.00	0.60
						250.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	32.99	1.65
						1.65

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA INC. ACCESORIOS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : und **161.20**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2500	20.54	5.14
						19.62
	Materiales					
0272990132	CINTA TEFLON	und		0.3000	2.00	0.60
0272990356	DUCHA CROMADA INC. LLAVE Y ACCESORIOS BLANCO,INC.ACCESORIOS	und		1.0000	140.00	140.00
						140.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	19.62	0.98
						0.98

Partida **02.01.01.03.03.01 SUMINISTRO E INST. SALIDA PVC P/INODORO Ø1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : und **55.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	28.95	28.95
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	22.68	11.34
						40.29
	Materiales					
0272990065	CODO F°G° x 90° Ø = 1/2"	und		1.0000	5.00	5.00
0272990132	CINTA TEFLON	und		1.0000	2.00	2.00
0272990143	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1/2"	und		2.0000	2.00	4.00
0272ED0006	TUBERIA SP PRESION PVC 5 MT C-10 Ø = 1/2"	m		1.0500	3.00	3.15
						14.15
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.29	1.21
						1.21

Partida **02.01.01.03.03.02 SUMINISTRO E INST. SALIDA PVC P/DUCHA Ø1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **41.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.3333	22.68	7.56
						26.86
	Materiales					
0272990065	CODO F°G° x 90° Ø = 1/2"	und		1.0000	5.00	5.00
0272990132	CINTA TEFLON	und		1.0000	2.00	2.00
0272990143	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1/2"	und		2.0000	2.00	4.00
0272ED0006	TUBERIA SP PRESION PVC 5 MT C-10 Ø = 1/2"	m		1.0500	3.00	3.15
						14.15
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.86	0.81
						0.81

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.03.03.03 SUMININISTRO E INST. SALIDA PVC P/LAVATORIO Ø1/2**

Rendimiento **und/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : und **55.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	28.95	28.95
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	22.68	11.34
						40.29
	Materiales					
0272990065	CODO F°G° x 90° Ø = 1/2"	und		1.0000	5.00	5.00
0272990132	CINTA TEFLON	und		1.0000	2.00	2.00
0272990143	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1/2"	und		2.0000	2.00	4.00
0272ED0006	TUBERIA SP PRESION PVC 5 MT C-10 Ø = 1/2"	m		1.0500	3.00	3.15
						14.15
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.29	1.21
						1.21

Partida **02.01.01.03.03.04 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RED INTERNA AGUA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **272.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.2000	22.68	4.54
						27.70
	Materiales					
0212090005	CAJA PARA VALVULA DE POLICARBONATO 0.25 x 0.25 x 0.10 m	und		1.0000	28.00	28.00
0272990011	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 1/2"	und		4.0000	5.00	20.00
0272990044	CODO PVC SP x 90° Ø = 1/2"	und		4.0000	3.00	12.00
0272990051	TEE PVC SP Ø = 1/2"	und		3.0000	4.50	13.50
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0010	160.00	0.16
0272990133	VALVULA CONTROL DE BRONCE Ø = 1/2"	und		3.0000	25.00	75.00
0272990143	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1/2"	und		4.0000	2.00	8.00
0272990147	NIPLE PVC L=1 1/2" Ø = 1/2"	und		6.0000	2.00	12.00
0272990439	TAPON MACHO PVC SP Ø = 1/2"	und		4.0000	1.50	6.00
0272ED0006	TUBERIA SP PRESION PVC 5 MT C-10 Ø = 1/2"	m		23.0000	3.00	69.00
						243.66
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.70	0.83
						0.83

Partida **02.01.01.03.03.05 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE LA TUBERIA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m **1.74**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	28.95	0.46
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	22.68	0.36
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0160	20.54	0.33
						1.15
	Materiales					
0230990085	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg		0.0100	30.00	0.30
0239050012	AGUA	m3		0.0100	2.00	0.02
						0.32
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.15	0.03
0348330092	BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA, TAPÓN, ABRAZADERA Y ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0160	15.00	0.24
						0.27

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.04.01** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P DE Ø 20 mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m **7.17**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.0167	22.68	0.38
						2.31
	Materiales					
0251900019	TUBO PVC - P (ELECT.) 20mm 3M	m		1.0500	2.50	2.63
0251900021	CURVA PVC - P (ELECT.) 20mm	und		1.0000	1.00	1.00
0251900022	UNION PVC - P (ELECT.) 20mm	und		1.0000	1.00	1.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0010	160.00	0.16
						4.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.31	0.07
						0.07

Partida **02.01.01.04.02** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW**

Rendimiento **m/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m **25.87**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.1667	22.68	3.78
						23.08
	Materiales					
0265000197	CABLE 2.5 MM2 THW	m		1.0500	2.00	2.10
						2.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.08	0.69
						0.69

Partida **02.01.01.04.03** **SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **105.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.2000	22.68	4.54
						27.70
	Materiales					
0206030057	CONDUCTOR ELECTRICO THW 1 x 2.5 MM2	m		7.1300	2.00	14.26
0212090004	CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8"	und		2.0000	4.00	8.00
0212310015	INTERRUPTOR SIMPLE 10A 250V	pza		2.0000	18.00	36.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0100	160.00	1.60
0272A30038	TUBERIA PVC SAP P/INST. ELECTR. DE Ø 3/4"	m		2.2000	3.50	7.70
0274020024	CURVA A 90° PVC SAP 3/4"	pza		6.0000	1.50	9.00
						76.56
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.70	0.83
						0.83

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.01.04.04** **SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **117.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.2000	22.68	4.54
						27.70
	Materiales					
0206030057	CONDUCTOR ELECTRICO THW 1 x 2.5 MM2	m		7.1300	2.00	14.26
0212310016	SOCKETS CIRCULAR DE 4 PULGADAS	und		2.0000	10.00	20.00
0230480033	CINTA AISLANTE ELECTRICA	und		0.4800	7.00	3.36
0230760080	FOCO LED DE 15 W	und		1.0000	12.00	12.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0100	160.00	1.60
0272A30038	TUBERIA PVC SAP P/INST. ELECTR. DE Ø 3/4"	m		7.1300	3.50	24.96
0273500011	CAJA OCTOGONAL DE PVC PESADA 100 x 100 x 50 MM	pza		2.0000	3.50	7.00
0274020024	CURVA A 90° PVC SAP 3/4"	pza		4.0000	1.50	6.00
						89.18
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.70	0.83
						0.83

Partida **02.01.01.04.05** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO (INC. CAJAS Y ACCESORIOS)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **90.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.3333	22.68	7.56
						46.16
	Materiales					
0212310015	INTERRUPTOR SIMPLE 10A 250V	pza		1.0000	18.00	18.00
0272A30107	CAJA ADOSABLE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	und		1.0000	25.00	25.00
						43.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.16	1.38
						1.38

Partida **02.01.02.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	20.54	1.37
						1.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.02.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Partida **02.01.02.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.01.02.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **02.01.02.02.02** **REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **4.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.02.02.03** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0100	15.00	0.15
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.08	2.05
						2.05

Partida **02.01.02.02.04** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **02.01.02.03.01** **SOLADO f'c=100 Kg/cm2, e=10 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **53.04**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	22.68	3.02
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.5333	20.54	10.95
						17.83
	Materiales					
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.5700	33.00	18.81
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.1100	105.08	11.56
0239050012	AGUA	m3		0.0180	2.00	0.04
						30.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.83	0.53
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.1333	20.00	2.67
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.1333	12.00	1.60
						4.80

Partida **02.01.02.04.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **150.0000** EQ. **150.0000** Costo unitario directo por : m **8.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	28.95	1.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	22.68	1.21
						2.75
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0006	160.00	0.10
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		1.0500	5.50	5.78
						5.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.75	0.08
						0.08

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.02.04.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL Ø 4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m **18.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	22.68	3.02
						6.88
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0018	160.00	0.29
0272A30008	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 4"	m		1.0500	10.50	11.03
						11.32
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.88	0.21
						0.21

Partida **02.01.02.05.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR Y ACCESORIOS (700L)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : und **1,437.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	1.3333	22.68	30.24
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.6667	20.54	54.77
						85.01
	Materiales					
0230700097	BIODIGESTOR 700 L (INCLUYE ACCESORIOS)	und		1.0000	1,350.00	1,350.00
						1,350.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	85.01	2.55
						2.55

Partida **02.01.03.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Partida **02.01.03.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.03.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.01.03.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **02.01.03.02.02** **REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **4.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.01.03.02.03** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.03.03.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN MUROS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Partida **02.01.03.03.02** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
						29.50
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	29.50	0.89
						0.89

Partida **02.01.03.03.03** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	22.68	0.36
						1.29
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.29	0.04
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.03.04.01** **TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEBILIZANTE MEZCLA C:A 1:2 C:A E=2.0 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **52.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0130	150.00	1.95
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
0272990394	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln		0.2200	80.00	17.60
						25.72
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Partida **02.01.03.05.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS Y ACCESORIO DE Ø 2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **138.95**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						98.98
	Materiales					
0208010017	VALVULA TIPO BOLA Ø =2"	und		1.0000	25.00	25.00
0272990008	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 2"	und		1.0000	12.00	12.00
						37.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	98.98	2.97
						2.97

Partida **02.01.03.06.01** **SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **453.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	20.54	13.69
						52.29
	Materiales					
0272990409	TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA E=1/8" 0.60X0.60M + PINTURA(incl. accesorios)	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	52.29	1.57
						1.57

Partida **02.01.04.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.04.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Partida **02.01.04.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.01.04.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **02.01.04.02.02** **REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **4.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.04.02.03** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **02.01.04.02.04** **RELLENO CON GRAVA GRUESA DE 1/2"**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **153.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Materiales					
0238000029	GRAVA 1/2"(puesto en obra)	m3		1.0500	113.56	119.24
						119.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **02.01.04.02.05** **RELLENO CON GRAVA GRUESA DE 2"**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **147.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Materiales					
0238000033	GRAVA 2"(puesto en obra)	m3		1.0000	113.56	113.56
						113.56
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **02.01.04.03.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ANILLO DE CIMENTACION**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.04.03.02** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ANILLO DE CIMENTACION**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
						29.50
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	29.50	0.89
						0.89

Partida **02.01.04.04.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LOSA SUPERIOR**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **497.98**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.4300	33.00	278.19
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						397.76
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Partida **02.01.04.04.02** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	22.68	0.36
						1.29
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.29	0.04
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.04.05.01** **MURO DE LADRILLO KK ARTESANAL DE CABEZA, C:A 1:4, e=1.50cm / PARA POZO PERCOLADOR e=5cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : m2 **119.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	28.95	28.95
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	20.54	10.27
						39.22
	Materiales					
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.0280	105.08	2.94
0217000038	LADRILLO ARTESANAL 9x12.5x24 cm	und		68.0000	1.00	68.00
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.2500	33.00	8.25
0239050012	AGUA	m3		0.0075	2.00	0.02
						79.21
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	39.22	1.18
						1.18

Partida **02.01.04.06.01** **ASA DE FIERRO CORRUGADO Ø 3/8"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **23.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	28.95	15.44
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	20.54	5.48
						20.92
	Materiales					
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		0.3500	5.30	1.86
						1.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.92	0.63
						0.63

Partida **02.01.04.07.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **150.0000** EQ. **150.0000** Costo unitario directo por : m **8.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	28.95	1.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	22.68	1.21
						2.75
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0006	160.00	0.10
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		1.0500	5.50	5.78
						5.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.75	0.08
						0.08

Partida **02.01.04.07.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANITARIA DE Ø 2" PVC SAL**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **20.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	20.54	2.74
						10.46
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0010	160.00	0.16
0272A30004	TEE SANITARIA PVC SAL Ø = 2"	und		1.0000	10.00	10.00
						10.16
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.46	0.31
						0.31

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.05.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m **0.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0320	20.54	0.66
						0.66
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.66	0.02
						0.02

Partida **02.01.05.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN LINEAS Y REDES**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1,250.0000** EQ. **1,250.0000** Costo unitario directo por : m **0.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0192	20.54	0.39
						0.39
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0300	7.50	0.23
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0050	18.00	0.09
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		0.0100	1.00	0.01
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.39	0.01
						0.01

Partida **02.01.05.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO EN LINEAS Y REDES**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1,000.0000** EQ. **1,000.0000** Costo unitario directo por : m **1.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0240	20.54	0.49
						0.49
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0300	7.50	0.23
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		0.0100	1.00	0.01
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.49	0.01
						0.01

Partida **02.01.05.01.04** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.05.01.05** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Partida **02.01.05.01.06** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.01.05.02.01** **EXCAVACION MANUAL DE ZANJA P/TUB. T-NORMAL PROF. HASTA 0.60M**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **02.01.05.02.02** **REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T. NORMAL P/TUBERIA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	0.1000	0.0067	22.68	0.15
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	20.54	1.37
						1.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.52	0.05
						0.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.05.02.03** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0100	15.00	0.15
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.08	2.05
						2.05

Partida **02.01.05.02.04** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **02.01.05.02.05** **REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **4.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.01.05.02.06** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.05.03.01** **SOLADO f´c=100 Kg/cm2, e=5 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **85.0000** EQ. **85.0000** Costo unitario directo por : m2 **28.83**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0941	28.95	2.72
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0941	22.68	2.13
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.3765	20.54	7.73
						12.58
	Materiales					
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.2500	33.00	8.25
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.0650	105.08	6.83
0239050012	AGUA	m3		0.0180	2.00	0.04
						15.12
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.58	0.38
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	0.2500	0.0235	20.00	0.47
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	0.2500	0.0235	12.00	0.28
						1.13

Partida **02.01.05.04.01** **TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEBILIZANTE MEZCLA C:A 1:2 C:A E=2.0 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **52.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0130	150.00	1.95
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
0272990394	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln		0.2200	80.00	17.60
						25.72
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Partida **02.01.05.05.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **150.0000** EQ. **150.0000** Costo unitario directo por : m **8.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	28.95	1.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	22.68	1.21
						2.75
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0006	160.00	0.10
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		1.0500	5.50	5.78
						5.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.75	0.08
						0.08

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.05.05.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE Ø 2" PVC CLASE LIVIANA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **21.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0001	0.2667	28.95	7.72
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	22.68	3.02
						10.74
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272A30071	YEE PVC CLASE LIVIANA Ø = 2"	und		1.0000	10.00	10.00
						10.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.74	0.32
						0.32

Partida **02.01.05.06.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Ø 2"x 45° PVC CLASE LIVIANA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **16.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	22.68	3.02
						10.74
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272A30070	Codo PVC CLASE LIVIANA x 45° Ø = 2"	und		1.0000	5.00	5.00
						5.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.74	0.32
						0.32

Partida **02.01.05.06.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS Y ACCESORIO DE Ø 2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **136.88**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4000	22.68	9.07
						32.23
	Materiales					
0208010017	VALVULA TIPO BOLA Ø =2"	und		1.0000	25.00	25.00
0272990008	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 2"	und		2.0000	12.00	24.00
0272990015	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 2"	und		2.0000	19.00	38.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272990334	NIPLE PVC L=1" Ø = 2"	und		2.0000	7.00	14.00
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		0.4000	5.50	2.20
						103.68
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.23	0.97
						0.97

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.01.05.06.03** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PREFABRICADO 0.40x0.70m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **180.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	20.54	20.54
						78.44
	Materiales					
0272990442	CAJA PREFABRICADA DE 0.40 x 0.70m DE CONCRETO	und		1.0000	100.00	100.00
						100.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	78.44	2.35
						2.35

Partida **02.01.05.06.04** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADO 0.50x0.80M TRAMPA DE NATAS Y SÓLIDOS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **200.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	20.54	20.54
						78.44
	Materiales					
0272990443	CAJA PREFABRICADO 0.50x0.80M DE CONCRETO	und		1.0000	120.00	120.00
						120.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	78.44	2.35
						2.35

Partida **02.01.05.06.05** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VÁLVULAS PREFABRICADO 0.60x0.60m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **130.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	20.54	20.54
						78.44
	Materiales					
0272990444	CAJA PREFABRICADO 0.60x0.60M DE CONCRETO	und		1.0000	50.00	50.00
						50.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	78.44	2.35
						2.35

Partida **02.02.01.01.01.01** **LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	20.54	1.37
						1.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL EN ESTRUCTURAS DE CASETA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m2 **0.75**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0160	20.54	0.33
						0.33
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		0.0200	6.50	0.13
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.33	0.01
						0.01

Partida **02.02.01.01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE PROCESO EN ESTRUCTURAS DE CASETA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0960	20.54	1.97
						1.97
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		0.0200	6.50	0.13
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.97	0.06
						0.06

Partida **02.02.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **02.02.01.01.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO (MANUAL)**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **5.11**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0200	15.00	0.30
						0.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.01.02.03** **RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m3 **113.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.3333	22.68	30.24
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	20.54	27.39
						57.63
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		1.3333	25.00	33.33
						33.43
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	57.63	2.88
0348010091	COMPACTADORA VIBRADORA TIPO SALTARIN 6HP	hm	1.0000	1.3333	15.00	20.00
						22.88

Partida **02.02.01.01.02.04** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **02.02.01.01.03.01** **CONCRETO EN CIMIENTOS C:H 1:10+30% PG**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **370.43**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0000	22.68	22.68
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.0000	20.54	82.16
						119.32
	Materiales					
0205000065	PIEDRA GRANDE DE 6"(puesto en obra)	m3		0.4800	100.85	48.41
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		2.9000	33.00	95.70
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.8300	105.08	87.22
0239050012	AGUA	m3		0.1000	2.00	0.20
						231.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	119.32	3.58
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						19.58

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.01.03.02** **CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS C:H 1:8+25% PM**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **386.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	28.95	15.44
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	22.68	12.10
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.2667	20.54	87.64
						115.18
	Materiales					
0205000058	PIEDRA MEDIANA DE 4"(puesto en obra)	m3		0.4000	100.85	40.34
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		3.7000	33.00	122.10
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.8500	105.08	89.32
0239050012	AGUA	m3		0.1300	2.00	0.26
						252.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		2.0000	115.18	2.30
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	20.00	10.67
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
						19.37

Partida **02.02.01.01.03.03** **SOLADO f'c=100 Kg/cm2, e=10 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **53.04**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	22.68	3.02
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.5333	20.54	10.95
						17.83
	Materiales					
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.5700	33.00	18.81
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.1100	105.08	11.56
0239050012	AGUA	m3		0.0180	2.00	0.04
						30.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.83	0.53
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.1333	20.00	2.67
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.1333	12.00	1.60
						4.80

Partida **02.02.01.01.03.04** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **55.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5714	20.54	11.74
						28.28
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	28.28	0.85
						0.85

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.01.03.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN FALSA COLUMNA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Partida **02.02.01.01.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSA COLUMNA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **60.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	20.54	13.69
						32.99
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.99	0.99
						0.99

Partida **02.02.01.01.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m3 **517.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	22.68	6.48
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.4286	20.54	70.42
						93.44
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	93.44	2.80
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5714	12.00	6.86
						21.09

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.01.04.02** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m3 **579.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	28.95	33.09
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	22.68	25.92
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	20.54	93.90
						152.91
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	152.91	4.59
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5714	12.00	6.86
						22.88

Partida **02.02.01.01.04.03** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **60.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	20.54	13.69
						32.99
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.99	0.99
						0.99

Partida **02.02.01.01.04.04** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **55.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5714	20.54	11.74
						28.28
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	28.28	0.85
						0.85

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.01.04.05** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 EN CASETA DE UBS**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	22.68	0.73
						1.66
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.66	0.05
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.21

Partida **02.02.01.02.01.01** **MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS DE SOGA , C:A 1:4, e=1.50 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **103.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0200	7.50	0.15
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.0190	105.08	2.00
0217000035	LADRILLO KING KONG 18 HUECOS INDUSTRIAL,9x12.5x24 cm	und		39.0000	1.70	66.30
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1700	33.00	5.61
0239050012	AGUA	m3		0.0100	2.00	0.02
						74.08
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
0348210066	ANDAMIO METALICO 2 CUERPOS	hm	1.0000	0.6667	3.00	2.00
						2.78

Partida **02.02.01.02.02.01** **TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C/IMPERMEABILIZANTE Y CEMENTO PULIDO C:A=1:5, e =1.5 cm.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.17**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0160	150.00	2.40
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1110	33.00	3.66
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
0272990394	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln		0.1110	80.00	8.88
						15.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.02.02.02 TARRAJEO INTERIOR DE MURO CEMENTO FROTACHADO C:A=1:5, e =1.5 cm.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **38.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.54	8.22
						31.38
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0160	150.00	2.40
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1110	33.00	3.66
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						6.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.38	0.94
						0.94

Partida **02.02.01.02.02.03 TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **32.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2857	20.54	5.87
						22.41
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0200	150.00	3.00
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0060	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						9.17
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.41	0.67
						0.67

Partida **02.02.01.02.02.04 TARRAJEO EXTERIOR EN COLUMNAS Y VIGAS / ACABADO FR0TACHADO E=1.5CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **36.10**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0200	150.00	3.00
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0060	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						9.17
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.02.02.05 BRUÑA 1 cm.**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **10.77**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	20.54	2.74
						10.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.46	0.31
						0.31

Partida **02.02.01.02.03.01 CONTRAZOCALO EXTERIOR C/CEMENTO PULIDO C:A=1:4, e =1.5 cm.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.54	8.22
						31.38
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0280	150.00	4.20
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0060	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						10.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.38	0.94
						0.94

Partida **02.02.01.02.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PISO E=0.10 M ACABADO Y PULIDO COLOREADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **18.0000** EQ. **18.0000** Costo unitario directo por : m3 **499.74**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	28.95	12.87
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	22.68	10.08
0147010004	PEON	hh	6.0000	2.6667	20.54	54.77
						77.72
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0229150001	OCRE ROJO	kg		0.1500	14.00	2.10
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						405.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	77.72	2.33
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.4444	20.00	8.89
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.4444	12.00	5.33
						16.55

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.02.04.02** **CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDA, E=0.10 M**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **18.0000** EQ. **18.0000** Costo unitario directo por : m3 **497.64**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	28.95	12.87
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	22.68	10.08
0147010004	PEON	hh	6.0000	2.6667	20.54	54.77
						77.72
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	77.72	2.33
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.4444	20.00	8.89
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.4444	12.00	5.33
						16.55

Partida **02.02.01.02.04.03** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **62.28**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	22.68	15.12
						34.42
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.42	1.03
						1.03

Partida **02.02.01.02.04.04** **JUNTAS CON TEKNOPORT DE E=1"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **11.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	22.68	4.54
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	20.54	2.05
						6.59
	Materiales					
0260000011	TEKNOPORT E=1" DE 1.20x2.4	pln		0.3470	13.00	4.51
						4.51
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.59	0.20
						0.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.02.04.05 BRUÑA 1 cm.**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **10.77**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	20.54	2.74
						10.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.46	0.31
						0.31

Partida **02.02.01.02.04.06 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **50.0000** EQ. **50.0000** Costo unitario directo por : m **21.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	28.95	4.63
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.6400	20.54	13.15
						17.78
	Materiales					
0204010009	ASFALTO RC-250	gln		0.0500	32.00	1.60
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0100	150.00	1.50
						3.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.78	0.53
						0.53

Partida **02.02.01.02.05.01 COBERTURA METALICA DE CALAMINA ALUZINC TR4 E=0.40MM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **45.0000** EQ. **45.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1778	28.95	5.15
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1778	22.68	4.03
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0889	20.54	1.83
						11.01
	Materiales					
0256010165	TIRAFON CON CAPUCHON 1/4x4.5"	und		4.0000	1.50	6.00
0256010171	CALAMINA ALUZINC TR4 - 0.40MM, 3.60MX1.10M	m2		1.0500	24.00	25.20
						31.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.01	0.33
						0.33

Partida **02.02.01.02.05.02 VIGA DE TUBO RECTANGULAR METALICO 2"x3"x10´**

Rendimiento **m/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m **49.11**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						10.46
	Materiales					
0202510110	PERNO DE ANCLAJE 1/2" x 5 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA	pza		2.0000	6.50	13.00
0230470003	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.0100	24.00	0.24
0251900011	TUBO RECTANGULAR METALICO 2"x3"x10´ E=2.5MM	m		1.0500	22.00	23.10
						36.34
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.46	0.31
0348010093	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	1.0000	0.1333	15.00	2.00
						2.31

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.02.05.03** **CORREAS DE TUBO CUADRADO METALICO 2"x2"x10´**

Rendimiento **m/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m **43.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						10.46
	Materiales					
0202510110	PERNO DE ANCLAJE 1/2" x 5 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA	pza		2.0000	6.50	13.00
0230470003	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.0100	24.00	0.24
0251900014	TUBO CUADRADO METALICO 2"x2"x10´ E=2.5MM	m		1.0500	17.00	17.85
						31.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.46	0.31
0348010093	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	1.0000	0.1333	15.00	2.00
						2.31

Partida **02.02.01.02.06.01** **PUERTA METALICA (0.80m x 2.15m), CON MARCO METALICO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **823.99**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	28.95	46.32
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.6000	22.68	36.29
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.8000	20.54	16.43
						99.04
	Materiales					
0244010085	PUERTA METALICA 0.80 x 2.15 m S/DISEÑO	und		1.0000	720.00	720.00
						720.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	99.04	4.95
						4.95

Partida **02.02.01.02.06.02** **VENTANA METALICA V-1 (0.50x0.80m) CON VIDRIO 6MM**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **236.95**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						98.98
	Materiales					
0265000196	VENTANA METALICA V-1 (0.50x0.80m) CON VIDRIO 6MM S/DISEÑO	und		1.0000	135.00	135.00
						135.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	98.98	2.97
						2.97

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.02.07.01** **CERROJO DE FIERRO DE 2" PARA PUERTA DE UBS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **18.99**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.95	11.58
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.1000	22.68	2.27
						13.85
	Materiales					
0226100010	CERROJO DE 2"	und		1.0000	5.00	5.00
						5.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		1.0000	13.85	0.14
						0.14

Partida **02.02.01.02.07.02** **BISAGRA PARA PUERTA DE 3"x3"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **30.27**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.95	11.58
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.1000	22.68	2.27
						13.85
	Materiales					
0226080013	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3"x3"	und		1.0000	16.00	16.00
						16.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.85	0.42
						0.42

Partida **02.02.01.02.07.03** **SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 2X2cm CON PERNOS DE 1/4"x4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **17.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.2000	28.95	5.79
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.1000	22.68	2.27
						8.06
	Materiales					
0251010066	ANGULO DE 2X2cm CON PERNOS DE 1/4"x4" 1/2"x 1/8"	und		1.0000	9.00	9.00
						9.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.06	0.24
						0.24

Partida **02.02.01.02.08.01** **PINTURA LATEX EN INTERIORES C/IMPERMEABILIZANTE (DOS MANOS)**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **30.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1600	22.68	3.63
						12.89
	Materiales					
0230900002	IMPRIMANTE	gln		0.0500	35.00	1.75
0239020103	LIJA	und		0.0500	3.50	0.18
0254030000	PINTURA LATEX	gln		0.0833	45.00	3.75
0272990394	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln		0.1500	80.00	12.00
						17.68
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.89	0.39
						0.39

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.02.08.02** **PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS)**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **19.31**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1600	22.68	3.63
						12.89
	Materiales					
0230900002	IMPRIMANTE	gln		0.0500	35.00	1.75
0239020103	LIJA	und		0.1500	3.50	0.53
0254030000	PINTURA LATEX	gln		0.0833	45.00	3.75
						6.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.89	0.39
						0.39

Partida **02.02.01.02.08.03** **PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE CONTRAZOCALOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.26**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1600	22.68	3.63
						12.89
	Materiales					
0230900002	IMPRIMANTE	gln		0.0500	35.00	1.75
0230990115	THINER	gln		0.0500	15.00	0.75
0239020103	LIJA	und		0.0500	3.50	0.18
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0460	50.00	2.30
						4.98
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.89	0.39
						0.39

Partida **02.02.01.03.01.01** **SUMINISTRO E INST. DE SALIDA DE TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL 2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **130.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	22.68	45.36
						103.26
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.2500	7.50	1.88
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0006	160.00	0.10
0272A30012	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL Ø = 2"	und		1.0000	5.00	5.00
0272A30015	PERNOS DE 1/2 x 2"	und		2.0000	2.00	4.00
0272A30018	ABRAZADERA PARA TUBO 2 OREJAS DE 2"	und		1.0000	2.00	2.00
0272A30058	Tubería PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA Ø = 2"	m		1.0500	5.50	5.78
0272A30059	Codo PVC CLASE LIVIANA x 90° Ø = 2"	und		1.0000	5.00	5.00
						23.76
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	103.26	3.10
						3.10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.03.01.02 SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/INODORO Ø4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **68.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.6667	22.68	15.12
						53.72
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272990399	CODO PVC SAL x 90° Ø = 4"	und		1.0000	10.50	10.50
0272A30008	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 4"	m		0.2000	10.50	2.10
						13.08
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	53.72	1.61
						1.61

Partida **02.02.01.03.01.03 SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/SUMIDERO Ø2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **98.58**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	1.0000	22.68	22.68
						80.58
	Materiales					
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		1.0000	14.00	14.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		0.2000	5.50	1.10
						15.58
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	80.58	2.42
						2.42

Partida **02.02.01.03.01.04 SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/RR Ø2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **93.87**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	28.95	46.32
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.8000	22.68	18.14
						64.46
	Materiales					
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		1.0000	14.00	14.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272990387	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø = 2"	und		1.0000	8.00	8.00
0272990427	TEE PVC SAL 2"	und		1.0000	5.00	5.00
						27.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	64.46	1.93
						1.93

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.03.01.05 SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/RR Ø4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **67.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4000	22.68	9.07
						32.23
	Materiales					
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		1.0000	14.00	14.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272990270	REGISTRO DE BRONCE Ø = 4"	und		1.0000	15.00	15.00
0272990427	TEE PVC SAL 2"	und		1.0000	5.00	5.00
						34.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.23	0.97
						0.97

Partida **02.02.01.03.01.06 SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/LAVAMANOS Ø2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **70.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.6667	22.68	15.12
						53.72
	Materiales					
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		1.0000	14.00	14.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		0.2000	5.50	1.10
						15.58
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	53.72	1.61
						1.61

Partida **02.02.01.03.01.07 SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/LAVADERO MULTIUSO Ø2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **81.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	28.95	46.32
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.8000	22.68	18.14
						64.46
	Materiales					
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		1.0000	14.00	14.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		0.2000	5.50	1.10
						15.58
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	64.46	1.93
						1.93

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.03.01.08** **SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE Ø4" Y Ø2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : und **260.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	28.95	28.95
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	22.68	11.34
						40.29
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272990438	REDUCCION PVC CLASE LIVIANA 4" x 2"	und		2.0000	7.00	14.00
0272A30008	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 4"	m		7.5000	10.50	78.75
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		18.3800	5.50	101.09
0272A30071	YEE PVC CLASE LIVIANA Ø = 2"	und		1.0000	10.00	10.00
0272A30106	YEE PVC CLASE LIVIANA Ø = 4"	und		1.0000	15.00	15.00
						219.32
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.29	1.21
						1.21

Partida **02.02.01.03.02.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : und **425.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	1.3333	28.95	38.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.3333	20.54	27.39
						65.99
	Materiales					
0230700105	INODORO TANQUE BAJO BLANCO INC. ACCESORIOS	und		1.0000	350.00	350.00
0272990132	CINTA TEFLON	und		3.0000	2.00	6.00
						356.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	65.99	3.30
						3.30

Partida **02.02.01.03.02.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO BABY BLANCO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **408.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	20.54	20.54
						78.44
	Materiales					
0230700106	INODORO TANQUE BAJO BABY BLANCO INC. ACCESORIOS	und		1.0000	320.00	320.00
0272990132	CINTA TEFLON	und		3.0000	2.00	6.00
						326.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	78.44	3.92
						3.92

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.03.02.03** **SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO TIPO FONTANA DE LOSA VITRIFICADA INC. ACCESORIOS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **285.24**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	20.54	13.69
						32.99
	Materiales					
0210010072	LAVATORIO TIPO FONTANA DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO, INC. ACCESORIOS	pza		1.0000	250.00	250.00
0272990132	CINTA TEFLON	und		0.3000	2.00	0.60
						250.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	32.99	1.65
						1.65

Partida **02.02.01.03.02.04** **SUMIN. E INST. DE GRIFO PARA LAVADERO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : und **102.18**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	28.95	28.95
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	20.54	10.27
						39.22
	Materiales					
0272990132	CINTA TEFLON	und		0.5000	2.00	1.00
0272990142	GRIFO DE BRONCE Ø = 1/2"	und		1.0000	60.00	60.00
						61.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	39.22	1.96
						1.96

Partida **02.02.01.03.03.01** **SUMINISTRO E INST. SALIDA PVC P/INODORO Ø1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : und **55.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	28.95	28.95
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	22.68	11.34
						40.29
	Materiales					
0272990065	CODO F°G° x 90° Ø = 1/2"	und		1.0000	5.00	5.00
0272990132	CINTA TEFLON	und		1.0000	2.00	2.00
0272990143	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1/2"	und		2.0000	2.00	4.00
0272ED0006	TUBERIA SP PRESION PVC 5 MT C-10 Ø = 1/2"	m		1.0500	3.00	3.15
						14.15
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.29	1.21
						1.21

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.03.03.02 SUMININISTRO E INST. SALIDA PVC P/LAVATORIO Ø1/2**

Rendimiento **und/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : und **55.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	28.95	28.95
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	22.68	11.34
						40.29
	Materiales					
0272990065	CODO F°G° x 90° Ø = 1/2"	und		1.0000	5.00	5.00
0272990132	CINTA TEFLON	und		1.0000	2.00	2.00
0272990143	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1/2"	und		2.0000	2.00	4.00
0272ED0006	TUBERIA SP PRESION PVC 5 MT C-10 Ø = 1/2"	m		1.0500	3.00	3.15
						14.15
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.29	1.21
						1.21

Partida **02.02.01.03.03.03 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RED INTERNA AGUA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **272.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.2000	22.68	4.54
						27.70
	Materiales					
0212090005	CAJA PARA VALVULA DE POLICARBONATO 0.25 x 0.25 x 0.10 m	und		1.0000	28.00	28.00
0272990011	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 1/2"	und		4.0000	5.00	20.00
0272990044	CODO PVC SP x 90° Ø = 1/2"	und		4.0000	3.00	12.00
0272990051	TEE PVC SP Ø = 1/2"	und		3.0000	4.50	13.50
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0010	160.00	0.16
0272990133	VALVULA CONTROL DE BRONCE Ø = 1/2"	und		3.0000	25.00	75.00
0272990143	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1/2"	und		4.0000	2.00	8.00
0272990147	NIPLE PVC L=1 1/2" Ø = 1/2"	und		6.0000	2.00	12.00
0272990439	TAPON MACHO PVC SP Ø = 1/2"	und		4.0000	1.50	6.00
0272ED0006	TUBERIA SP PRESION PVC 5 MT C-10 Ø = 1/2"	m		23.0000	3.00	69.00
						243.66
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.70	0.83
						0.83

Partida **02.02.01.03.03.04 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE LA TUBERIA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m **1.74**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	28.95	0.46
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	22.68	0.36
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0160	20.54	0.33
						1.15
	Materiales					
0230990085	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg		0.0100	30.00	0.30
0239050012	AGUA	m3		0.0100	2.00	0.02
						0.32
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.15	0.03
0348330092	BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA, TAPÓN, ABRAZADERA Y ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0160	15.00	0.24
						0.27

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.04.01** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P DE Ø 20 mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m **7.17**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.0167	22.68	0.38
						2.31
	Materiales					
0251900019	TUBO PVC - P (ELECT.) 20mm 3M	m		1.0500	2.50	2.63
0251900021	CURVA PVC - P (ELECT.) 20mm	und		1.0000	1.00	1.00
0251900022	UNION PVC - P (ELECT.) 20mm	und		1.0000	1.00	1.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0010	160.00	0.16
						4.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.31	0.07
						0.07

Partida **02.02.01.04.02** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW**

Rendimiento **m/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m **25.87**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.1667	22.68	3.78
						23.08
	Materiales					
0265000197	CABLE 2.5 MM2 THW	m		1.0500	2.00	2.10
						2.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.08	0.69
						0.69

Partida **02.02.01.04.03** **SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **105.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.2000	22.68	4.54
						27.70
	Materiales					
0206030057	CONDUCTOR ELECTRICO THW 1 x 2.5 MM2	m		7.1300	2.00	14.26
0212090004	CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8"	und		2.0000	4.00	8.00
0212310015	INTERRUPTOR SIMPLE 10A 250V	pza		2.0000	18.00	36.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0100	160.00	1.60
0272A30038	TUBERIA PVC SAP P/INST. ELECTR. DE Ø 3/4"	m		2.2000	3.50	7.70
0274020024	CURVA A 90° PVC SAP 3/4"	pza		6.0000	1.50	9.00
						76.56
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.70	0.83
						0.83

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.01.04.04** **SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **117.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.2000	22.68	4.54
						27.70
	Materiales					
0206030057	CONDUCTOR ELECTRICO THW 1 x 2.5 MM2	m		7.1300	2.00	14.26
0212310016	SOCKETS CIRCULAR DE 4 PULGADAS	und		2.0000	10.00	20.00
0230480033	CINTA AISLANTE ELECTRICA	und		0.4800	7.00	3.36
0230760080	FOCO LED DE 15 W	und		1.0000	12.00	12.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0100	160.00	1.60
0272A30038	TUBERIA PVC SAP P/INST. ELECTR. DE Ø 3/4"	m		7.1300	3.50	24.96
0273500011	CAJA OCTOGONAL DE PVC PESADA 100 x 100 x 50 MM	pza		2.0000	3.50	7.00
0274020024	CURVA A 90° PVC SAP 3/4"	pza		4.0000	1.50	6.00
						89.18
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.70	0.83
						0.83

Partida **02.02.01.04.05** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO (INC. CAJAS Y ACCESORIOS)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **90.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.3333	22.68	7.56
						46.16
	Materiales					
0212310015	INTERRUPTOR SIMPLE 10A 250V	pza		1.0000	18.00	18.00
0272A30107	CAJA ADOSABLE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	und		1.0000	25.00	25.00
						43.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.16	1.38
						1.38

Partida **02.02.02.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	20.54	1.37
						1.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.02.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Partida **02.02.02.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.02.02.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **02.02.02.02.02** **REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **4.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.02.02.03** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0100	15.00	0.15
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.08	2.05
						2.05

Partida **02.02.02.02.04** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **02.02.02.03.01** **SOLADO f'c=100 Kg/cm2, e=10 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **53.04**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	22.68	3.02
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.5333	20.54	10.95
						17.83
	Materiales					
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.5700	33.00	18.81
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.1100	105.08	11.56
0239050012	AGUA	m3		0.0180	2.00	0.04
						30.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.83	0.53
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.1333	20.00	2.67
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.1333	12.00	1.60
						4.80

Partida **02.02.02.04.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **150.0000** EQ. **150.0000** Costo unitario directo por : m **8.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	28.95	1.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	22.68	1.21
						2.75
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0006	160.00	0.10
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		1.0500	5.50	5.78
						5.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.75	0.08
						0.08

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.02.04.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL Ø 4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m **18.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	22.68	3.02
						6.88
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0018	160.00	0.29
0272A30008	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 4"	m		1.0500	10.50	11.03
						11.32
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.88	0.21
						0.21

Partida **02.02.02.05.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR Y ACCESORIOS (1300L)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : und **1,937.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	1.3333	22.68	30.24
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.6667	20.54	54.77
						85.01
	Materiales					
0230700107	BIODIGESTOR 1300 L (INCLUYE ACCESORIOS)	und		1.0000	1,850.00	1,850.00
						1,850.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	85.01	2.55
						2.55

Partida **02.02.03.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Partida **02.02.03.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.03.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.02.03.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **02.02.03.02.02** **REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **4.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.02.03.02.03** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.03.03.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN MUROS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Partida **02.02.03.03.02** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
						29.50
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	29.50	0.89
						0.89

Partida **02.02.03.03.03** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	22.68	0.36
						1.29
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.29	0.04
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.03.04.01** **TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEBILIZANTE MEZCLA C:A 1:2 C:A E=2.0 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **52.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0130	150.00	1.95
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
0272990394	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln		0.2200	80.00	17.60
						25.72
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Partida **02.02.03.05.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS Y ACCESORIO DE Ø 2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **138.95**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						98.98
	Materiales					
0208010017	VALVULA TIPO BOLA Ø =2"	und		1.0000	25.00	25.00
0272990008	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 2"	und		1.0000	12.00	12.00
						37.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	98.98	2.97
						2.97

Partida **02.02.03.06.01** **SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **453.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	20.54	13.69
						52.29
	Materiales					
0272990409	TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA E=1/8" 0.60X0.60M + PINTURA(incl. accesorios)	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	52.29	1.57
						1.57

Partida **02.02.04.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.04.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Partida **02.02.04.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.02.04.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **02.02.04.02.02** **REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **4.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.04.02.03** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **02.02.04.02.04** **RELLENO CON GRAVA GRUESA DE 1/2"**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **153.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Materiales					
0238000029	GRAVA 1/2"(puesto en obra)	m3		1.0500	113.56	119.24
						119.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **02.02.04.02.05** **RELLENO CON GRAVA GRUESA DE 2"**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **147.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Materiales					
0238000033	GRAVA 2"(puesto en obra)	m3		1.0000	113.56	113.56
						113.56
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **02.02.04.03.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ANILLO DE CIMENTACION**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.04.03.02** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ANILLO DE CIMENTACION**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
						29.50
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	29.50	0.89
						0.89

Partida **02.02.04.04.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LOSA SUPERIOR**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **497.98**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.4300	33.00	278.19
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						397.76
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Partida **02.02.04.04.02** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	22.68	0.36
						1.29
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.29	0.04
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.04.05.01** **MURO DE LADRILLO KK ARTESANAL DE CABEZA, C:A 1:4, e=1.50cm / PARA POZO PERCOLADOR e=5cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : m2 **119.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	28.95	28.95
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	20.54	10.27
						39.22
	Materiales					
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.0280	105.08	2.94
0217000038	LADRILLO ARTESANAL 9x12.5x24 cm	und		68.0000	1.00	68.00
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.2500	33.00	8.25
0239050012	AGUA	m3		0.0075	2.00	0.02
						79.21
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	39.22	1.18
						1.18

Partida **02.02.04.06.01** **ASA DE FIERRO CORRUGADO Ø 3/8"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **23.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	28.95	15.44
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	20.54	5.48
						20.92
	Materiales					
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		0.3500	5.30	1.86
						1.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.92	0.63
						0.63

Partida **02.02.04.07.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **150.0000** EQ. **150.0000** Costo unitario directo por : m **8.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	28.95	1.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	22.68	1.21
						2.75
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0006	160.00	0.10
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		1.0500	5.50	5.78
						5.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.75	0.08
						0.08

Partida **02.02.04.07.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANITARIA DE Ø 2" PVC SAL**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **20.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	20.54	2.74
						10.46
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0010	160.00	0.16
0272A30004	TEE SANITARIA PVC SAL Ø = 2"	und		1.0000	10.00	10.00
						10.16
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.46	0.31
						0.31

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.05.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m **0.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0320	20.54	0.66
						0.66
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.66	0.02
						0.02

Partida **02.02.05.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN LINEAS Y REDES**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1,250.0000** EQ. **1,250.0000** Costo unitario directo por : m **0.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0192	20.54	0.39
						0.39
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0300	7.50	0.23
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0050	18.00	0.09
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		0.0100	1.00	0.01
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.39	0.01
						0.01

Partida **02.02.05.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO EN LINEAS Y REDES**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1,000.0000** EQ. **1,000.0000** Costo unitario directo por : m **1.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0240	20.54	0.49
						0.49
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0300	7.50	0.23
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		0.0100	1.00	0.01
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.49	0.01
						0.01

Partida **02.02.05.01.04** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.05.01.05** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Partida **02.02.05.01.06** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.02.05.02.01** **EXCAVACION MANUAL DE ZANJA P/TUB. T-NORMAL PROF. HASTA 0.60M**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **02.02.05.02.02** **REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T. NORMAL P/TUBERIA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	0.1000	0.0067	22.68	0.15
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	20.54	1.37
						1.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.52	0.05
						0.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.05.02.03** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0100	15.00	0.15
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.08	2.05
						2.05

Partida **02.02.05.02.04** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **02.02.05.02.05** **REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **4.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.02.05.02.06** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.05.03.01** **SOLADO f´c=100 Kg/cm2, e=5 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **85.0000** EQ. **85.0000** Costo unitario directo por : m2 **28.83**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0941	28.95	2.72
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0941	22.68	2.13
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.3765	20.54	7.73
						12.58
	Materiales					
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.2500	33.00	8.25
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.0650	105.08	6.83
0239050012	AGUA	m3		0.0180	2.00	0.04
						15.12
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.58	0.38
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	0.2500	0.0235	20.00	0.47
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	0.2500	0.0235	12.00	0.28
						1.13

Partida **02.02.05.04.01** **TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEBILIZANTE MEZCLA C:A 1:2 C:A E=2.0 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **52.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0130	150.00	1.95
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
0272990394	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln		0.2200	80.00	17.60
						25.72
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Partida **02.02.05.05.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **150.0000** EQ. **150.0000** Costo unitario directo por : m **8.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	28.95	1.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	22.68	1.21
						2.75
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0006	160.00	0.10
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		1.0500	5.50	5.78
						5.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.75	0.08
						0.08

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.05.05.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE Ø 2" PVC CLASE LIVIANA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **21.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0001	0.2667	28.95	7.72
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	22.68	3.02
						10.74
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272A30071	YEE PVC CLASE LIVIANA Ø = 2"	und		1.0000	10.00	10.00
						10.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.74	0.32
						0.32

Partida **02.02.05.06.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Ø 2"x 45° PVC CLASE LIVIANA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **16.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	22.68	3.02
						10.74
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272A30070	Codo PVC CLASE LIVIANA x 45° Ø = 2"	und		1.0000	5.00	5.00
						5.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.74	0.32
						0.32

Partida **02.02.05.06.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS Y ACCESORIO DE Ø 2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **136.88**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4000	22.68	9.07
						32.23
	Materiales					
0208010017	VALVULA TIPO BOLA Ø =2"	und		1.0000	25.00	25.00
0272990008	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 2"	und		2.0000	12.00	24.00
0272990015	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 2"	und		2.0000	19.00	38.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272990334	NIPLE PVC L=1" Ø = 2"	und		2.0000	7.00	14.00
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		0.4000	5.50	2.20
						103.68
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.23	0.97
						0.97

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.02.05.06.03** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PREFABRICADO 0.40x0.70m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **180.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	20.54	20.54
						78.44
	Materiales					
0272990442	CAJA PREFABRICADA DE 0.40 x 0.70m DE CONCRETO	und		1.0000	100.00	100.00
						100.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	78.44	2.35
						2.35

Partida **02.02.05.06.04** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADO 0.50x0.80M TRAMPA DE NATAS Y SÓLIDOS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **200.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	20.54	20.54
						78.44
	Materiales					
0272990443	CAJA PREFABRICADO 0.50x0.80M DE CONCRETO	und		1.0000	120.00	120.00
						120.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	78.44	2.35
						2.35

Partida **02.02.05.06.05** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VÁLVULAS PREFABRICADO 0.60x0.60m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **130.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	20.54	20.54
						78.44
	Materiales					
0272990444	CAJA PREFABRICADO 0.60x0.60M DE CONCRETO	und		1.0000	50.00	50.00
						50.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	78.44	2.35
						2.35

Partida **02.03.01.01.01.01** **LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	20.54	1.37
						1.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO INICIAL EN ESTRUCTURAS DE CASETA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m2 **0.75**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0160	20.54	0.33
						0.33
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		0.0200	6.50	0.13
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.33	0.01
						0.01

Partida **02.03.01.01.01.03 TRAZO Y REPLANTEO DURANTE PROCESO EN ESTRUCTURAS DE CASETA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0960	20.54	1.97
						1.97
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		0.0200	6.50	0.13
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.97	0.06
						0.06

Partida **02.03.01.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **02.03.01.01.02.02 NIVELACION INTERIOR Y APISONADO (MANUAL)**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **5.11**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0200	15.00	0.30
						0.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.01.02.03** **RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m3 **113.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.3333	22.68	30.24
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	20.54	27.39
						57.63
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		1.3333	25.00	33.33
						33.43
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	57.63	2.88
0348010091	COMPACTADORA VIBRADORA TIPO SALTARIN 6HP	hm	1.0000	1.3333	15.00	20.00
						22.88

Partida **02.03.01.01.02.04** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **02.03.01.01.03.01** **CONCRETO EN CIMIENTOS C:H 1:10+30% PG**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **370.43**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.0000	22.68	22.68
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.0000	20.54	82.16
						119.32
	Materiales					
0205000065	PIEDRA GRANDE DE 6"(puesto en obra)	m3		0.4800	100.85	48.41
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		2.9000	33.00	95.70
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.8300	105.08	87.22
0239050012	AGUA	m3		0.1000	2.00	0.20
						231.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	119.32	3.58
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						19.58

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.01.03.02 CONCRETO EN SOBRECIMIENTOS C:H 1:8+25% PM**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m3 **386.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	28.95	15.44
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	22.68	12.10
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.2667	20.54	87.64
						115.18
	Materiales					
0205000058	PIEDRA MEDIANA DE 4"(puesto en obra)	m3		0.4000	100.85	40.34
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		3.7000	33.00	122.10
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.8500	105.08	89.32
0239050012	AGUA	m3		0.1300	2.00	0.26
						252.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		2.0000	115.18	2.30
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	20.00	10.67
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
						19.37

Partida **02.03.01.01.03.03 SOLADO f'c=100 Kg/cm2, e=10 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **53.04**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	22.68	3.02
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.5333	20.54	10.95
						17.83
	Materiales					
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.5700	33.00	18.81
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.1100	105.08	11.56
0239050012	AGUA	m3		0.0180	2.00	0.04
						30.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.83	0.53
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.1333	20.00	2.67
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.1333	12.00	1.60
						4.80

Partida **02.03.01.01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **55.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5714	20.54	11.74
						28.28
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	28.28	0.85
						0.85

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.01.03.05 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN FALSA COLUMNA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Partida **02.03.01.01.03.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSA COLUMNA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **60.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	20.54	13.69
						32.99
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.99	0.99
						0.99

Partida **02.03.01.01.04.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN COLUMNAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m3 **517.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	22.68	6.48
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.4286	20.54	70.42
						93.44
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	93.44	2.80
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5714	12.00	6.86
						21.09

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.01.04.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m3 **579.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.1429	28.95	33.09
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.1429	22.68	25.92
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	20.54	93.90
						152.91
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	152.91	4.59
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5714	12.00	6.86
						22.88

Partida **02.03.01.01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **60.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.6667	20.54	13.69
						32.99
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.99	0.99
						0.99

Partida **02.03.01.01.04.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **55.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5714	20.54	11.74
						28.28
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	28.28	0.85
						0.85

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.01.04.05** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 EN CASETA DE UBS**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.89**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	22.68	0.73
						1.66
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.66	0.05
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.21

Partida **02.03.01.02.01.01** **MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS DE SOGA , C:A 1:4, e=1.50 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **103.01**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0200	7.50	0.15
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.0190	105.08	2.00
0217000035	LADRILLO KING KONG 18 HUECOS INDUSTRIAL,9x12.5x24 cm	und		39.0000	1.70	66.30
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1700	33.00	5.61
0239050012	AGUA	m3		0.0100	2.00	0.02
						74.08
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
0348210066	ANDAMIO METALICO 2 CUERPOS	hm	1.0000	0.6667	3.00	2.00
						2.78

Partida **02.03.01.02.02.01** **TARRAJEO DE MUROS INTERIORES C/IMPERMEABILIZANTE Y CEMENTO PULIDO C:A=1:5, e =1.5 cm.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.17**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0160	150.00	2.40
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1110	33.00	3.66
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
0272990394	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln		0.1110	80.00	8.88
						15.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.02.02.02 TARRAJEO INTERIOR DE MURO CEMENTO FROTACHADO C:A=1:5, e =1.5 cm.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **38.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.54	8.22
						31.38
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0160	150.00	2.40
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1110	33.00	3.66
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						6.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.38	0.94
						0.94

Partida **02.03.01.02.02.03 TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **32.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2857	20.54	5.87
						22.41
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0200	150.00	3.00
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0060	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						9.17
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.41	0.67
						0.67

Partida **02.03.01.02.02.04 TARRAJEO EXTERIOR EN COLUMNAS Y VIGAS / ACABADO FR0TACHADO E=1.5CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **36.10**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0200	150.00	3.00
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0060	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						9.17
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.02.02.05 BRUÑA 1 cm.**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **10.77**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	20.54	2.74
						10.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.46	0.31
						0.31

Partida **02.03.01.02.03.01 CONTRAZOCALO EXTERIOR C/CEMENTO PULIDO C:A=1:4, e =1.5 cm.**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.54	8.22
						31.38
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0280	150.00	4.20
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0060	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						10.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.38	0.94
						0.94

Partida **02.03.01.02.04.01 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA PISO E=0.10 M ACABADO Y PULIDO COLOREADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **18.0000** EQ. **18.0000** Costo unitario directo por : m3 **499.74**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	28.95	12.87
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	22.68	10.08
0147010004	PEON	hh	6.0000	2.6667	20.54	54.77
						77.72
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0229150001	OCRE ROJO	kg		0.1500	14.00	2.10
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						405.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	77.72	2.33
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.4444	20.00	8.89
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.4444	12.00	5.33
						16.55

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.02.04.02** **CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA VEREDA, E=0.10 M**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **18.0000** EQ. **18.0000** Costo unitario directo por : m3 **497.64**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	28.95	12.87
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	22.68	10.08
0147010004	PEON	hh	6.0000	2.6667	20.54	54.77
						77.72
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	77.72	2.33
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.4444	20.00	8.89
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.4444	12.00	5.33
						16.55

Partida **02.03.01.02.04.03** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VEREDAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **62.28**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	22.68	15.12
						34.42
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.42	1.03
						1.03

Partida **02.03.01.02.04.04** **JUNTAS CON TEKNOPORT DE E=1"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **11.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	22.68	4.54
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	20.54	2.05
						6.59
	Materiales					
0260000011	TEKNOPORT E=1" DE 1.20x2.4	pln		0.3470	13.00	4.51
						4.51
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.59	0.20
						0.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.02.04.05 BRUÑA 1 cm.**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **10.77**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	20.54	2.74
						10.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.46	0.31
						0.31

Partida **02.03.01.02.04.06 JUNTAS ASFALTICAS EN VEREDAS E=1"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **50.0000** EQ. **50.0000** Costo unitario directo por : m **21.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	28.95	4.63
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.6400	20.54	13.15
						17.78
	Materiales					
0204010009	ASFALTO RC-250	gln		0.0500	32.00	1.60
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0100	150.00	1.50
						3.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.78	0.53
						0.53

Partida **02.03.01.02.05.01 COBERTURA METALICA DE CALAMINA ALUZINC TR4 E=0.40MM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **45.0000** EQ. **45.0000** Costo unitario directo por : m2 **42.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1778	28.95	5.15
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1778	22.68	4.03
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0889	20.54	1.83
						11.01
	Materiales					
0256010165	TIRAFON CON CAPUCHON 1/4x4.5"	und		4.0000	1.50	6.00
0256010171	CALAMINA ALUZINC TR4 - 0.40MM, 3.60MX1.10M	m2		1.0500	24.00	25.20
						31.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	11.01	0.33
						0.33

Partida **02.03.01.02.05.02 VIGA DE TUBO RECTANGULAR METALICO 2"x3"x10´**

Rendimiento **m/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m **49.11**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						10.46
	Materiales					
0202510110	PERNO DE ANCLAJE 1/2" x 5 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA	pza		2.0000	6.50	13.00
0230470003	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.0100	24.00	0.24
0251900011	TUBO RECTANGULAR METALICO 2"x3"x10´ E=2.5MM	m		1.0500	22.00	23.10
						36.34
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.46	0.31
0348010093	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	1.0000	0.1333	15.00	2.00
						2.31

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.02.05.03 CORREAS DE TUBO CUADRADO METALICO 2"x2"x10´**

Rendimiento **m/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m **43.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						10.46
	Materiales					
0202510110	PERNO DE ANCLAJE 1/2" x 5 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA	pza		2.0000	6.50	13.00
0230470003	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.0100	24.00	0.24
0251900014	TUBO CUADRADO METALICO 2"x2"x10´ E=2.5MM	m		1.0500	17.00	17.85
						31.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.46	0.31
0348010093	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	1.0000	0.1333	15.00	2.00
						2.31

Partida **02.03.01.02.06.01 PUERTA METALICA (0.80m x 2.15m), CON MARCO METALICO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **823.99**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	28.95	46.32
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	1.6000	22.68	36.29
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.8000	20.54	16.43
						99.04
	Materiales					
0244010085	PUERTA METALICA 0.80 x 2.15 m S/DISEÑO	und		1.0000	720.00	720.00
						720.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	99.04	4.95
						4.95

Partida **02.03.01.02.06.02 VENTANA METALICA V-1 (0.50x0.80m) CON VIDRIO 6MM**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **236.95**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						98.98
	Materiales					
0265000196	VENTANA METALICA V-1 (0.50x0.80m) CON VIDRIO 6MM S/DISEÑO	und		1.0000	135.00	135.00
						135.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	98.98	2.97
						2.97

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.02.07.01** **CERROJO DE FIERRO DE 2" PARA PUERTA DE UBS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **18.99**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.95	11.58
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.1000	22.68	2.27
						13.85
	Materiales					
0226100010	CERROJO DE 2"	und		1.0000	5.00	5.00
						5.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		1.0000	13.85	0.14
						0.14

Partida **02.03.01.02.07.02** **BISAGRA PARA PUERTA DE 3"x3"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **30.27**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.95	11.58
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.1000	22.68	2.27
						13.85
	Materiales					
0226080013	BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA 3"x3"	und		1.0000	16.00	16.00
						16.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.85	0.42
						0.42

Partida **02.03.01.02.07.03** **SUMINISTRO E INSTALACION DE ANGULO DE 2X2cm CON PERNOS DE 1/4"x4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **17.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.2000	28.95	5.79
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.1000	22.68	2.27
						8.06
	Materiales					
0251010066	ANGULO DE 2X2cm CON PERNOS DE 1/4"x4" 1/2"x 1/8"	und		1.0000	9.00	9.00
						9.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	8.06	0.24
						0.24

Partida **02.03.01.02.08.01** **PINTURA LATEX EN INTERIORES C/IMPERMEABILIZANTE (DOS MANOS)**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **30.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1600	22.68	3.63
						12.89
	Materiales					
0230900002	IMPRIMANTE	gln		0.0500	35.00	1.75
0239020103	LIJA	und		0.0500	3.50	0.18
0254030000	PINTURA LATEX	gln		0.0833	45.00	3.75
0272990394	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln		0.1500	80.00	12.00
						17.68
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.89	0.39
						0.39

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.02.08.02** **PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS)**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **19.31**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1600	22.68	3.63
						12.89
	Materiales					
0230900002	IMPRIMANTE	gln		0.0500	35.00	1.75
0239020103	LIJA	und		0.1500	3.50	0.53
0254030000	PINTURA LATEX	gln		0.0833	45.00	3.75
						6.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.89	0.39
						0.39

Partida **02.03.01.02.08.03** **PINTURA ESMALTE EN EXTERIORES DE CONTRAZOCALOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.26**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1600	22.68	3.63
						12.89
	Materiales					
0230900002	IMPRIMANTE	gln		0.0500	35.00	1.75
0230990115	THINER	gln		0.0500	15.00	0.75
0239020103	LIJA	und		0.0500	3.50	0.18
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0460	50.00	2.30
						4.98
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.89	0.39
						0.39

Partida **02.03.01.03.01.01** **SUMINISTRO E INST. DE SALIDA DE TUBERIA DE VENTILACION PVC SAL 2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **130.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	22.68	45.36
						103.26
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.2500	7.50	1.88
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0006	160.00	0.10
0272A30012	SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL Ø = 2"	und		1.0000	5.00	5.00
0272A30015	PERNOS DE 1/2 x 2"	und		2.0000	2.00	4.00
0272A30018	ABRAZADERA PARA TUBO 2 OREJAS DE 2"	und		1.0000	2.00	2.00
0272A30058	Tubería PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA Ø = 2"	m		1.0500	5.50	5.78
0272A30059	Codo PVC CLASE LIVIANA x 90° Ø = 2"	und		1.0000	5.00	5.00
						23.76
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	103.26	3.10
						3.10

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.03.01.02 SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/INODORO Ø4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **68.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.6667	22.68	15.12
						53.72
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272990399	CODO PVC SAL x 90° Ø = 4"	und		1.0000	10.50	10.50
0272A30008	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 4"	m		0.2000	10.50	2.10
						13.08
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	53.72	1.61
						1.61

Partida **02.03.01.03.01.03 SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/SUMIDERO Ø2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **98.58**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	1.0000	22.68	22.68
						80.58
	Materiales					
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		1.0000	14.00	14.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		0.2000	5.50	1.10
						15.58
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	80.58	2.42
						2.42

Partida **02.03.01.03.01.04 SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/RR Ø2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **93.87**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	28.95	46.32
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.8000	22.68	18.14
						64.46
	Materiales					
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		1.0000	14.00	14.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272990387	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE Ø = 2"	und		1.0000	8.00	8.00
0272990427	TEE PVC SAL 2"	und		1.0000	5.00	5.00
						27.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	64.46	1.93
						1.93

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.03.01.05 SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/RR Ø4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **67.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4000	22.68	9.07
						32.23
	Materiales					
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		1.0000	14.00	14.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272990270	REGISTRO DE BRONCE Ø = 4"	und		1.0000	15.00	15.00
0272990427	TEE PVC SAL 2"	und		1.0000	5.00	5.00
						34.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.23	0.97
						0.97

Partida **02.03.01.03.01.06 SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/LAVAMANOS Ø2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **70.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.6667	22.68	15.12
						53.72
	Materiales					
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		1.0000	14.00	14.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		0.2000	5.50	1.10
						15.58
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	53.72	1.61
						1.61

Partida **02.03.01.03.01.07 SUMINISTRO E INST. DE SALIDA PVC P/LAVADERO MULTIUSO Ø2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **81.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	28.95	46.32
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.8000	22.68	18.14
						64.46
	Materiales					
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		1.0000	14.00	14.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		0.2000	5.50	1.10
						15.58
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	64.46	1.93
						1.93

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.03.01.08** **SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE Ø4" Y Ø2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : und **260.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	28.95	28.95
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	22.68	11.34
						40.29
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272990438	REDUCCION PVC CLASE LIVIANA 4" x 2"	und		2.0000	7.00	14.00
0272A30008	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 4"	m		7.5000	10.50	78.75
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		18.3800	5.50	101.09
0272A30071	YEE PVC CLASE LIVIANA Ø = 2"	und		1.0000	10.00	10.00
0272A30106	YEE PVC CLASE LIVIANA Ø = 4"	und		1.0000	15.00	15.00
						219.32
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.29	1.21
						1.21

Partida **02.03.01.03.02.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : und **425.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	1.3333	28.95	38.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.3333	20.54	27.39
						65.99
	Materiales					
0230700105	INODORO TANQUE BAJO BLANCO INC. ACCESORIOS	und		1.0000	350.00	350.00
0272990132	CINTA TEFLON	und		3.0000	2.00	6.00
						356.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	65.99	3.30
						3.30

Partida **02.03.01.03.02.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO TIPO FONTANA DE LOSA VITRIFICADA INC. ACCESORIOS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **285.24**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	20.54	13.69
						32.99
	Materiales					
0210010072	LAVATORIO TIPO FONTANA DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO, INC. ACCESORIOS	pza		1.0000	250.00	250.00
0272990132	CINTA TEFLON	und		0.3000	2.00	0.60
						250.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	32.99	1.65
						1.65

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.03.02.03 SUMIN. E INST. DE GRIFO PARA LAVADERO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : und **102.18**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	28.95	28.95
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	20.54	10.27
						39.22
	Materiales					
0272990132	CINTA TEFLON	und		0.5000	2.00	1.00
0272990142	GRIFO DE BRONCE Ø = 1/2"	und		1.0000	60.00	60.00
						61.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	39.22	1.96
						1.96

Partida **02.03.01.03.03.01 SUMINISTRO E INST. SALIDA PVC P/INODORO Ø1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : und **55.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	28.95	28.95
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	22.68	11.34
						40.29
	Materiales					
0272990065	CODO F°G° x 90° Ø = 1/2"	und		1.0000	5.00	5.00
0272990132	CINTA TEFLON	und		1.0000	2.00	2.00
0272990143	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1/2"	und		2.0000	2.00	4.00
0272ED0006	TUBERIA SP PRESION PVC 5 MT C-10 Ø = 1/2"	m		1.0500	3.00	3.15
						14.15
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.29	1.21
						1.21

Partida **02.03.01.03.03.02 SUMININISTRO E INST. SALIDA PVC P/LAVATORIO Ø1/2**

Rendimiento **und/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : und **55.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	28.95	28.95
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.5000	22.68	11.34
						40.29
	Materiales					
0272990065	CODO F°G° x 90° Ø = 1/2"	und		1.0000	5.00	5.00
0272990132	CINTA TEFLON	und		1.0000	2.00	2.00
0272990143	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1/2"	und		2.0000	2.00	4.00
0272ED0006	TUBERIA SP PRESION PVC 5 MT C-10 Ø = 1/2"	m		1.0500	3.00	3.15
						14.15
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	40.29	1.21
						1.21

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002 SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.03.03.03 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA Y ACCESORIOS DE RED INTERNA AGUA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **272.19**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.2000	22.68	4.54
						27.70
	Materiales					
0212090005	CAJA PARA VALVULA DE POLICARBONATO 0.25 x 0.25 x 0.10 m	und		1.0000	28.00	28.00
0272990011	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 1/2"	und		4.0000	5.00	20.00
0272990044	CODO PVC SP x 90° Ø = 1/2"	und		4.0000	3.00	12.00
0272990051	TEE PVC SP Ø = 1/2"	und		3.0000	4.50	13.50
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0010	160.00	0.16
0272990133	VALVULA CONTROL DE BRONCE Ø = 1/2"	und		3.0000	25.00	75.00
0272990143	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1/2"	und		4.0000	2.00	8.00
0272990147	NIPLE PVC L=1 1/2" Ø = 1/2"	und		6.0000	2.00	12.00
0272990439	TAPON MACHO PVC SP Ø = 1/2"	und		4.0000	1.50	6.00
0272ED0006	TUBERIA SP PRESION PVC 5 MT C-10 Ø = 1/2"	m		23.0000	3.00	69.00
						243.66
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.70	0.83
						0.83

Partida **02.03.01.03.03.04 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE LA TUBERIA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m **1.74**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	28.95	0.46
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	22.68	0.36
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0160	20.54	0.33
						1.15
	Materiales					
0230990085	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg		0.0100	30.00	0.30
0239050012	AGUA	m3		0.0100	2.00	0.02
						0.32
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.15	0.03
0348330092	BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA, TAPÓN, ABRAZADERA Y ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0160	15.00	0.24
						0.27

Partida **02.03.01.04.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P DE Ø 20 mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m **7.17**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.0167	22.68	0.38
						2.31
	Materiales					
0251900019	TUBO PVC - P (ELECT.) 20mm 3M	m		1.0500	2.50	2.63
0251900021	CURVA PVC - P (ELECT.) 20mm	und		1.0000	1.00	1.00
0251900022	UNION PVC - P (ELECT.) 20mm	und		1.0000	1.00	1.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0010	160.00	0.16
						4.79
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.31	0.07
						0.07

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.04.02** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2.5 MM2 THW**

Rendimiento **m/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m **25.87**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.1667	22.68	3.78
						23.08
	Materiales					
0265000197	CABLE 2.5 MM2 THW	m		1.0500	2.00	2.10
						2.10
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.08	0.69
						0.69

Partida **02.03.01.04.03** **SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **105.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.2000	22.68	4.54
						27.70
	Materiales					
0206030057	CONDUCTOR ELECTRICO THW 1 x 2.5 MM2	m		7.1300	2.00	14.26
0212090004	CAJA RECTANG GALV 4"X2 1/8"	und		2.0000	4.00	8.00
0212310015	INTERRUPTOR SIMPLE 10A 250V	pza		2.0000	18.00	36.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0100	160.00	1.60
0272A30038	TUBERIA PVC SAP P/INST. ELECTR. DE Ø 3/4"	m		2.2000	3.50	7.70
0274020024	CURVA A 90° PVC SAP 3/4"	pza		6.0000	1.50	9.00
						76.56
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.70	0.83
						0.83

Partida **02.03.01.04.04** **SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **117.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.2000	22.68	4.54
						27.70
	Materiales					
0206030057	CONDUCTOR ELECTRICO THW 1 x 2.5 MM2	m		7.1300	2.00	14.26
0212310016	SOCKETS CIRCULAR DE 4 PULGADAS	und		2.0000	10.00	20.00
0230480033	CINTA AISLANTE ELECTRICA	und		0.4800	7.00	3.36
0230760080	FOCO LED DE 15 W	und		1.0000	12.00	12.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0100	160.00	1.60
0272A30038	TUBERIA PVC SAP P/INST. ELECTR. DE Ø 3/4"	m		7.1300	3.50	24.96
0273500011	CAJA OCTOGONAL DE PVC PESADA 100 x 100 x 50 MM	pza		2.0000	3.50	7.00
0274020024	CURVA A 90° PVC SAP 3/4"	pza		4.0000	1.50	6.00
						89.18
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.70	0.83
						0.83

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.01.04.05** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO (INC. CAJAS Y ACCESORIOS)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **90.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010003	OFICIAL	hh	0.2500	0.3333	22.68	7.56
						46.16
	Materiales					
0212310015	INTERRUPTOR SIMPLE 10A 250V	pza		1.0000	18.00	18.00
0272A30107	CAJA ADOSABLE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO	und		1.0000	25.00	25.00
						43.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.16	1.38
						1.38

Partida **02.03.02.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	20.54	1.37
						1.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Partida **02.03.02.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Partida **02.03.02.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.02.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **02.03.02.02.02** **REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **4.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.03.02.02.03** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0100	15.00	0.15
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.08	2.05
						2.05

Partida **02.03.02.02.04** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.02.03.01** **SOLADO f'c=100 Kg/cm2, e=10 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **53.04**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	22.68	3.02
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.5333	20.54	10.95
						17.83
	Materiales					
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.5700	33.00	18.81
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.1100	105.08	11.56
0239050012	AGUA	m3		0.0180	2.00	0.04
						30.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.83	0.53
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.1333	20.00	2.67
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.1333	12.00	1.60
						4.80

Partida **02.03.02.04.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **150.0000** EQ. **150.0000** Costo unitario directo por : m **8.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	28.95	1.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	22.68	1.21
						2.75
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0006	160.00	0.10
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		1.0500	5.50	5.78
						5.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.75	0.08
						0.08

Partida **02.03.02.04.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SAL Ø 4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m **18.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	22.68	3.02
						6.88
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0018	160.00	0.29
0272A30008	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 4"	m		1.0500	10.50	11.03
						11.32
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.88	0.21
						0.21

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.02.05.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR Y ACCESORIOS (1300L)**

Rendimiento **und/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : und **1,937.56**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	1.3333	22.68	30.24
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.6667	20.54	54.77
						85.01
	Materiales					
0230700107	BIODIGESTOR 1300 L (INCLUYE ACCESORIOS)	und		1.0000	1,850.00	1,850.00
						1,850.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	85.01	2.55
						2.55

Partida **02.03.03.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Partida **02.03.03.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Partida **02.03.03.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.03.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **02.03.03.02.02** **REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **4.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.03.03.02.03** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **02.03.03.03.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN MUROS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.03.03.02** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
						29.50
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	29.50	0.89
						0.89

Partida **02.03.03.03.03** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	22.68	0.36
						1.29
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.29	0.04
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.20

Partida **02.03.03.04.01** **TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEBILIZANTE MEZCLA C:A 1:2 C:A E=2.0 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **52.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0130	150.00	1.95
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
0272990394	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln		0.2200	80.00	17.60
						25.72
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.03.05.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS Y ACCESORIO DE Ø 2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **138.95**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						98.98
	Materiales					
0208010017	VALVULA TIPO BOLA Ø =2"	und		1.0000	25.00	25.00
0272990008	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 2"	und		1.0000	12.00	12.00
						37.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	98.98	2.97
						2.97

Partida **02.03.03.06.01** **SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **453.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	20.54	13.69
						52.29
	Materiales					
0272990409	TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA E=1/8" 0.60X0.60M + PINTURA(incl. accesorios)	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	52.29	1.57
						1.57

Partida **02.03.04.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Partida **02.03.04.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.04.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.03.04.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **02.03.04.02.02** **REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **4.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.03.04.02.03** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.04.02.04** **RELLENO CON GRAVA GRUESA DE 1/2"**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **153.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Materiales					
0238000029	GRAVA 1/2"(puesto en obra)	m3		1.0500	113.56	119.24
						119.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **02.03.04.02.05** **RELLENO CON GRAVA GRUESA DE 2"**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **147.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Materiales					
0238000033	GRAVA 2"(puesto en obra)	m3		1.0000	113.56	113.56
						113.56
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **02.03.04.03.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN ANILLO DE CIMENTACION**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.04.03.02** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ANILLO DE CIMENTACION**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
						29.50
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	29.50	0.89
						0.89

Partida **02.03.04.04.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LOSA SUPERIOR**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **497.98**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.4300	33.00	278.19
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						397.76
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Partida **02.03.04.04.02** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	22.68	0.36
						1.29
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.29	0.04
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.04.05.01** **MURO DE LADRILLO KK ARTESANAL DE CABEZA, C:A 1:4, e=1.50cm / PARA POZO PERCOLADOR e=5cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : m2 **119.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	28.95	28.95
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	20.54	10.27
						39.22
	Materiales					
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.0280	105.08	2.94
0217000038	LADRILLO ARTESANAL 9x12.5x24 cm	und		68.0000	1.00	68.00
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.2500	33.00	8.25
0239050012	AGUA	m3		0.0075	2.00	0.02
						79.21
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	39.22	1.18
						1.18

Partida **02.03.04.06.01** **ASA DE FIERRO CORRUGADO Ø 3/8"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : und **23.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	28.95	15.44
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2667	20.54	5.48
						20.92
	Materiales					
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		0.3500	5.30	1.86
						1.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.92	0.63
						0.63

Partida **02.03.04.07.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **150.0000** EQ. **150.0000** Costo unitario directo por : m **8.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	28.95	1.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	22.68	1.21
						2.75
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0006	160.00	0.10
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		1.0500	5.50	5.78
						5.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.75	0.08
						0.08

Partida **02.03.04.07.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANITARIA DE Ø 2" PVC SAL**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **20.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	20.54	2.74
						10.46
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0010	160.00	0.16
0272A30004	TEE SANITARIA PVC SAL Ø = 2"	und		1.0000	10.00	10.00
						10.16
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.46	0.31
						0.31

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.05.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m **0.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0320	20.54	0.66
						0.66
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.66	0.02
						0.02

Partida **02.03.05.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN LINEAS Y REDES**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1,250.0000** EQ. **1,250.0000** Costo unitario directo por : m **0.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0192	20.54	0.39
						0.39
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0300	7.50	0.23
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0050	18.00	0.09
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		0.0100	1.00	0.01
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.39	0.01
						0.01

Partida **02.03.05.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO EN LINEAS Y REDES**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1,000.0000** EQ. **1,000.0000** Costo unitario directo por : m **1.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0240	20.54	0.49
						0.49
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0300	7.50	0.23
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		0.0100	1.00	0.01
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.49	0.01
						0.01

Partida **02.03.05.01.04** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.05.01.05** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Partida **02.03.05.01.06** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.03.05.02.01** **EXCAVACION MANUAL DE ZANJA P/TUB. T-NORMAL PROF. HASTA 0.60M**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **02.03.05.02.02** **REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS T. NORMAL P/TUBERIA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	0.1000	0.0067	22.68	0.15
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	20.54	1.37
						1.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.52	0.05
						0.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.05.02.03** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0100	15.00	0.15
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.08	2.05
						2.05

Partida **02.03.05.02.04** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **02.03.05.02.05** **REFINE Y COMPACTACION DE FONDOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **4.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **02.03.05.02.06** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.05.03.01** **SOLADO f´c=100 Kg/cm2, e=5 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **85.0000** EQ. **85.0000** Costo unitario directo por : m2 **28.83**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0941	28.95	2.72
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0941	22.68	2.13
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.3765	20.54	7.73
						12.58
	Materiales					
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.2500	33.00	8.25
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.0650	105.08	6.83
0239050012	AGUA	m3		0.0180	2.00	0.04
						15.12
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.58	0.38
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	0.2500	0.0235	20.00	0.47
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	0.2500	0.0235	12.00	0.28
						1.13

Partida **02.03.05.04.01** **TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEBILIZANTE MEZCLA C:A 1:2 C:A E=2.0 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **52.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0130	150.00	1.95
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
0272990394	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln		0.2200	80.00	17.60
						25.72
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Partida **02.03.05.05.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE PVC SAL Ø 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **150.0000** EQ. **150.0000** Costo unitario directo por : m **8.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	28.95	1.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0533	22.68	1.21
						2.75
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0006	160.00	0.10
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		1.0500	5.50	5.78
						5.88
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.75	0.08
						0.08

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.05.05.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE DE Ø 2" PVC CLASE LIVIANA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **21.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0001	0.2667	28.95	7.72
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	22.68	3.02
						10.74
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272A30071	YEE PVC CLASE LIVIANA Ø = 2"	und		1.0000	10.00	10.00
						10.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.74	0.32
						0.32

Partida **02.03.05.06.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE Ø 2"x 45° PVC CLASE LIVIANA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **16.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	22.68	3.02
						10.74
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272A30070	Codo PVC CLASE LIVIANA x 45° Ø = 2"	und		1.0000	5.00	5.00
						5.48
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.74	0.32
						0.32

Partida **02.03.05.06.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULAS Y ACCESORIO DE Ø 2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **136.88**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.4000	22.68	9.07
						32.23
	Materiales					
0208010017	VALVULA TIPO BOLA Ø =2"	und		1.0000	25.00	25.00
0272990008	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 2"	und		2.0000	12.00	24.00
0272990015	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 2"	und		2.0000	19.00	38.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0030	160.00	0.48
0272990334	NIPLE PVC L=1" Ø = 2"	und		2.0000	7.00	14.00
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		0.4000	5.50	2.20
						103.68
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.23	0.97
						0.97

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **002** **SISTEMA DE SANEAMIENTO** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **02.03.05.06.03** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PREFABRICADO 0.40x0.70m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **180.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	20.54	20.54
						78.44
	Materiales					
0272990442	CAJA PREFABRICADA DE 0.40 x 0.70m DE CONCRETO	und		1.0000	100.00	100.00
						100.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	78.44	2.35
						2.35

Partida **02.03.05.06.04** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADO 0.50x0.80M TRAMPA DE NATAS Y SÓLIDOS**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **200.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	20.54	20.54
						78.44
	Materiales					
0272990443	CAJA PREFABRICADO 0.50x0.80M DE CONCRETO	und		1.0000	120.00	120.00
						120.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	78.44	2.35
						2.35

Partida **02.03.05.06.05** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE VÁLVULAS PREFABRICADO 0.60x0.60m**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **130.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	20.54	20.54
						78.44
	Materiales					
0272990444	CAJA PREFABRICADO 0.60x0.60M DE CONCRETO	und		1.0000	50.00	50.00
						50.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	78.44	2.35
						2.35

Partida **02.04.01** **FLETE TERRESTRE SANEAMIENTO**

Rendimiento **GLB/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : GLB **13,828.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0232000090	FLETE TERRESTRE SISTEMA DE SANEAMIENTO	GLB		1.0000	13,828.97	13,828.97
						13,828.97