Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.01.01** **CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M**

Rendimiento **und/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : und **1,410.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	28.95	46.32
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						79.18
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.5000	7.50	3.75
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.8000	33.00	26.40
0229000018	GIGANTOGRAFIA DE 3.60m x2.40m	GLB		1.0000	540.00	540.00
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		1.0000	105.08	105.08
0239050012	AGUA	m3		0.5000	2.00	1.00
0239900025	GRAPAS	kg		0.2000	12.50	2.50
0243020002	MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 4'x4m	und		5.0000	50.00	250.00
0243020014	MADERA TORNILLO 2'x2'x12'	p2		40.0000	10.00	400.00
						1,328.73
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	79.18	2.38
						2.38

Partida **01.01.02** **MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA OBRA**

Rendimiento **GLB/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : GLB **2,183.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0232970029	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	GLB		1.0000	2,183.00	2,183.00
						2,183.00

Partida **01.02.01.01.01** **LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Partida **01.02.01.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0050	18.00	0.09
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.02.01.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **3.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0250	18.00	0.45
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						2.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
						0.04

Partida **01.02.01.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **01.02.01.02.02** **NIVELACION INTERIOR Y APISONADO (MANUAL)**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **5.11**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0200	15.00	0.30
						0.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **01.02.01.02.03** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0100	15.00	0.15
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.08	2.05
						2.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.02.01.02.04** **ACARREO DE MAT. PARA RELLENO EN CAPTACIÓN**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m3 **28.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	20.54	27.39
						27.39
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	27.39	0.82
						0.82

Partida **01.02.01.03.01** **CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, PARA SOLADO e=10cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **53.04**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	22.68	3.02
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.5333	20.54	10.95
						17.83
	Materiales					
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.5700	33.00	18.81
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.1100	105.08	11.56
0239050012	AGUA	m3		0.0180	2.00	0.04
						30.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.83	0.53
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.1333	20.00	2.67
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.1333	12.00	1.60
						4.80

Partida **01.02.01.03.02** **CONCRETO f'c=140 kg/cm2 +30%PM**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **18.0000** EQ. **18.0000** Costo unitario directo por : m3 **328.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	0.8889	28.95	25.73
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4444	22.68	10.08
0147010004	PEON	hh	5.0000	2.2222	20.54	45.64
						81.45
	Materiales					
0205000065	PIEDRA GRANDE DE 6"(puesto en obra)	m3		0.4800	100.85	48.41
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		2.9000	33.00	95.70
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.8700	105.08	91.42
0239050012	AGUA	m3		0.1000	2.00	0.20
						235.73
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.45	2.44
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.4444	20.00	8.89
						11.33

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.02.01.03.03** **CONCRETO f'c=140 kg/cm2 EN DADOS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **449.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
0147010004	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.54	65.73
						82.25
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5300	113.56	60.19
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5200	105.08	54.64
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		7.2500	33.00	239.25
0239050012	AGUA	m3		0.2370	2.00	0.47
						354.55
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	82.25	2.47
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.3200	12.00	3.84
						12.71

Partida **01.02.01.04.01** **CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CIMENTACIÓN**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m3 **557.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	20.54	93.90
						123.40
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5300	113.56	60.19
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5200	105.08	54.64
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.0000	33.00	297.00
0239050012	AGUA	m3		0.1860	2.00	0.37
						412.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	123.40	3.70
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5714	12.00	6.86
						21.99

Partida **01.02.01.04.02** **CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA MUROS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m3 **581.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	22.68	15.12
0147010004	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.54	109.55
						143.97
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5300	113.56	60.19
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5200	105.08	54.64
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.0000	33.00	297.00
0239050012	AGUA	m3		0.1860	2.00	0.37
						412.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	143.97	4.32
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.6667	20.00	13.33
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.6667	12.00	8.00
						25.65

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.02.01.04.03** **CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA DE FONDO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m3 **557.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	20.54	93.90
						123.40
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5300	113.56	60.19
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5200	105.08	54.64
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.0000	33.00	297.00
0239050012	AGUA	m3		0.1860	2.00	0.37
						412.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	123.40	3.70
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5714	12.00	6.86
						21.99

Partida **01.02.01.04.04** **CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA SUPERIOR**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m3 **557.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	20.54	93.90
						123.40
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5300	113.56	60.19
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5200	105.08	54.64
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.0000	33.00	297.00
0239050012	AGUA	m3		0.1860	2.00	0.37
						412.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	123.40	3.70
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5714	12.00	6.86
						21.99

Partida **01.02.01.04.05** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **43.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
						16.52
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.52	0.50
						0.50

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.02.01.04.06** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **43.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
						16.52
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.52	0.50
						0.50

Partida **01.02.01.04.07** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	22.68	0.36
						1.29
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.29	0.04
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.20

Partida **01.02.02.01.01** **TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.5 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **53.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0130	150.00	1.95
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
0272990394	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln		0.2280	80.00	18.24
						26.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.02.02.01.02** **TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:4, e=1.5 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **32.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2857	20.54	5.87
						22.41
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0220	150.00	3.30
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						9.47
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	22.41	0.67
						0.67

Partida **01.02.02.01.03** **MORTERO PARA PENDIENTE DE FONDO MEZCLA C:A 1:5**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m2 **30.67**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2500	20.54	5.14
						19.62
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0286	150.00	4.29
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0050	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						10.46
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.62	0.59
						0.59

Partida **01.02.02.02.01** **FILTRO DE GRAVA GRUESA TAMAÑO MAXIMO 3/4"-1", e= 0.15 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **178.06**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.8000	28.95	23.16
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						56.02
	Materiales					
0238000039	GRAVA DE 1"(puesto en obra)	m3		1.0500	113.56	119.24
						119.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	56.02	2.80
						2.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.02.02.02.02** **FILTRO DE GRAVA TAMAÑO MAXIMO 2", e= 0.20 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : m3 **168.26**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.3333	20.54	27.39
						46.69
	Materiales					
0238000033	GRAVA 2"(puesto en obra)	m3		1.0500	113.56	119.24
						119.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	46.69	2.33
						2.33

Partida **01.02.02.02.03** **FILTRO DE MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO), e= 0.15 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m3 **476.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.3333	22.68	30.24
0147010004	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.54	109.55
						178.39
	Materiales					
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5100	105.08	53.59
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		7.2400	33.00	238.92
0239050012	AGUA	m3		0.1900	2.00	0.38
						292.89
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	178.39	5.35
						5.35

Partida **01.02.02.03.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.60X0.60m, E=1/8" INC. LLAVE MAESTRA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **453.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	20.54	13.69
						52.29
	Materiales					
0272990409	TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA E=1/8" 0.60X0.60M + PINTURA(incl. accesorios)	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	52.29	1.57
						1.57

Partida **01.02.02.03.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA DE 0.40X0.50m, E=1/8" INC. LLAVE MAESTRA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **403.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	20.54	13.69
						52.29
	Materiales					
0239900089	TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA E=1/8" 0.50X0.40M + PINTURA	und		1.0000	350.00	350.00
						350.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	52.29	1.57
						1.57

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.02.02.04.01** **PINTURA C/ESMALTE 02 MANOS EN EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **24.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.95	11.58
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	22.68	4.54
						16.12
	Materiales					
0230990115	THINER	gln		0.0300	15.00	0.45
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0400	50.00	2.00
0254110091	SELLADOR	gln		0.0600	32.00	1.92
0254110092	PINTURA IMPRIMANTE	gln		0.0900	35.00	3.15
						7.52
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.12	0.48
						0.48

Partida **01.02.02.05.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION TIPO LADERA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **962.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	20.54	13.69
						52.29
	Materiales					
0208010015	VALVULA COMPUERTA BRONCE Ø =2"	und		1.0000	250.00	250.00
0230700103	BRIDA ROMPE AGUA DE AGUA DE Ø 2"	und		1.0000	500.00	500.00
0272990008	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 2"	und		4.0000	12.00	48.00
0272990015	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 2"	und		2.0000	19.00	38.00
0272990021	NIPLE PVC L=2" Ø = 2"	und		2.0000	9.00	18.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0500	160.00	8.00
0272990282	TAPON PVC SAL 2"	und		1.0000	3.00	3.00
0272990423	UNION PRESIÓN ROSCA (ROSCA HEMBRA) PVC 2"	und		1.0000	10.00	10.00
0272990424	REDUCCION PVC SP 2" x 1 1/2"	und		1.0000	7.00	7.00
0272990425	ADAPTADOR UNIVERSAL HDPE DE 1 1/2"	und		1.0000	15.00	15.00
0272A30053	Tubería PVC NTP 399.002 SP C-10 Ø = 2"	m		1.0000	11.50	11.50
						908.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	52.29	1.57
						1.57

Partida **01.02.02.05.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE REBOSE EN CAPTACION TIPO LADERA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **216.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	20.54	20.54
						78.44
	Materiales					
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		3.0000	14.00	42.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0500	160.00	8.00
0272990129	TAPON MACHO PVC SP Ø = 2"	und		2.0000	7.00	14.00
0272990426	CONO DE REBOSE PVC 3"	und		1.0000	15.00	15.00
0272990427	TEE PVC SAL 2"	und		2.0000	5.00	10.00
0272A30009	TUBERIA PVC 3M SAL Ø = 2"	m		6.6000	5.50	36.30
0272A30105	TAPÓN PERFORADO PVC SAL 2"	und		1.0000	10.00	10.00
						135.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	78.44	2.35
						2.35

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.02.02.06.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA ELASTOMERICA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **90.0000** EQ. **90.0000** Costo unitario directo por : m **17.58**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0889	28.95	2.57
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1778	20.54	3.65
						6.22
	Materiales					
0230900003	IMPRIMANTE ELASTOMERICO	gln		0.0036	54.00	0.19
0230900004	SELLADOR ELASTOMERICO	gln		0.0910	110.00	10.01
0260000011	TEKNOPORT E=1" DE 1.20x2.4	pln		0.0650	13.00	0.85
						11.05
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	6.22	0.31
						0.31

Partida **01.02.02.06.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE 1"**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **160.0000** EQ. **160.0000** Costo unitario directo por : m2 **18.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0500	28.95	1.45
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1000	20.54	2.05
						3.50
	Materiales					
0229000025	GEOMEMBRANA HDPE E=1"	m2		1.0500	14.50	15.23
						15.23
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	3.50	0.18
						0.18

Partida **01.02.02.06.03** **PIEDRA CHANCADA DE 1/2"**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **153.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		1.0500	113.56	119.24
						119.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **01.02.02.06.04** **JUNTA WATER STOP NEOPRENO 6"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **34.34**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	22.68	6.05
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	20.54	2.74
						16.51
	Materiales					
0229120005	WATER STOP PVC DE 6"	m		1.0500	16.50	17.33
						17.33
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.51	0.50
						0.50

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.02.02.06.05** **PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN ESTRUCTURA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m3 **9.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.2500	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	20.54	5.48
						7.41
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		1.0000	2.00	2.00
						2.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.41	0.22
						0.22

Partida **01.02.03.01.01** **LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	20.54	1.37
						1.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Partida **01.02.03.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0050	18.00	0.09
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Partida **01.02.03.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **3.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0250	18.00	0.45
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						2.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
						0.04

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.02.03.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **01.02.03.02.02** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **01.02.03.03.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN DADOS DE POSTES**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **509.43**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	22.68	11.34
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						87.44
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	87.44	2.62
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.62

Partida **01.02.03.04.01** **SUMIN. E INST. TUBO NEGRO DE 3"e=2.50mm PARA POSTES H=2.50**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **76.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0251070008	TUBO NEGRO DE 3"e=2.50mm	m		2.5000	20.00	50.00
						50.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.02.03.04.02** **UNIÓN DE TUBO CON PERFIL DE DE 3"X2.5mm L=5cm**

Rendimiento **und/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : und **6.39**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0667	20.54	1.37
						5.23
	Materiales					
0251070008	TUBO NEGRO DE 3"e=2.50mm	m		0.0500	20.00	1.00
						1.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.23	0.16
						0.16

Partida **01.02.03.05.01** **SUMIN. E INST. PERFIL EN L 1 1/2"X1 1/2"X3/16" PARA MALLAS**

Rendimiento **m/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m **25.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0667	20.54	1.37
						5.23
	Materiales					
0251900007	PERFIL EN L 1 1/2"X1 1/2"X3/16"	m		1.0500	15.00	15.75
						15.75
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.23	0.16
0348010092	GENERADOR ELECTRICO 5 500W	hm	1.0000	0.1333	18.00	2.40
0348010093	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	1.0000	0.1333	15.00	2.00
						4.56

Partida **01.02.03.06.01** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA GALVANIZADA n° 12 COCADAS 2"X2"**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m2 **38.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	20.54	5.48
						13.20
	Materiales					
0246030068	MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X 2"	m2		1.0500	15.50	16.28
						16.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.20	0.40
0348010092	GENERADOR ELECTRICO 5 500W	hm	1.0000	0.2667	18.00	4.80
0348010093	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	1.0000	0.2667	15.00	4.00
						9.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.02.03.07.01** **SUM.E INST.PUERTA MET.C/MALLA METALICA GALVANIZADA DE N°12 Y TUBO NEGRO 3"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **460.38**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						98.98
	Materiales					
0226080074	BISAGRA DE 3" X 3"	und		3.0000	9.00	27.00
0226140023	CERROJO ZINCADO NEGRO 6"	und		1.0000	9.00	9.00
0230470003	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		2.5000	24.00	60.00
0246030068	MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X 2"	m2		1.6700	15.50	25.89
0246910005	ALDABA DE FIERRO GRANDE	jgo		2.0000	15.00	30.00
0251070008	TUBO NEGRO DE 3"e=2.50mm	m		7.0000	20.00	140.00
0256990020	PLANCHA DE ACERO 1/4" DE 15CMX15CM	und		0.0600	9.00	0.54
						292.43
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	98.98	2.97
0348010092	GENERADOR ELECTRICO 5 500W	hm	1.0000	2.0000	18.00	36.00
0348010093	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	1.0000	2.0000	15.00	30.00
						68.97

Partida **01.02.03.08.01** **PINTADO 1RA MANO C/ PINTURA EPOXICA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **35.0000** EQ. **35.0000** Costo unitario directo por : m2 **19.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	28.95	6.62
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1143	22.68	2.59
						9.21
	Materiales					
0239910020	DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICO	gln		0.0100	45.00	0.45
0239910021	PINTURA EPOXICA TIPO B	gln		0.0200	350.00	7.00
0239910022	BASE EPOXICO	gln		0.0080	250.00	2.00
						9.45
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	9.21	0.46
						0.46

Partida **01.03.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m **0.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0320	20.54	0.66
						0.66
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.66	0.02
						0.02

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.03.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN LINEAS Y REDES**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1,250.0000** EQ. **1,250.0000** Costo unitario directo por : m **0.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0192	20.54	0.39
						0.39
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0300	7.50	0.23
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0050	18.00	0.09
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		0.0100	1.00	0.01
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.39	0.01
						0.01

Partida **01.03.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO EN LINEAS Y REDES**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1,000.0000** EQ. **1,000.0000** Costo unitario directo por : m **1.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0240	20.54	0.49
						0.49
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0300	7.50	0.23
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		0.0100	1.00	0.01
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.49	0.01
						0.01

Partida **01.03.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO DE ZANJA DE 0.40 x 0.30 m P/MANGUERA HDPE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m **10.58**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5000	20.54	10.27
						10.27
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.27	0.31
						0.31

Partida **01.03.02.02** **RELLENO DE ZANJA, CON MAT. PROPIO, E=0.40m A=0.30m P/MANGUERA HDPE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **3.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.2500	0.0250	28.95	0.72
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	20.54	2.05
						2.77
	Materiales					
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0300	15.00	0.45
						0.45
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.77	0.08
						0.08

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.03.02.03** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **01.03.03.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA HDPE NTP - ISO 4427: 2008 PE 80, PN=10, ø=44.4mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m **8.27**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0333	22.68	0.76
						2.69
	Materiales					
0243990012	MANGUERA HDPE NORMA NTP - ISO 4427 PN=10" ø=44.4 MM	m		1.0000	5.50	5.50
						5.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.69	0.08
						0.08

Partida **01.03.04.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION P/MANG. HDPE, PN-10 ø=44.4 MM**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **35.60**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.95	11.58
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	22.68	4.54
						16.12
	Materiales					
0272990432	UNION ENLACE P/MANG. HDPE, PN-10" ø=44.4 MM	und		1.0000	19.00	19.00
						19.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.12	0.48
						0.48

Partida **01.03.05.01** **PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE LA MANGUERA HDPE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m **1.74**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	28.95	0.46
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	22.68	0.36
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0160	20.54	0.33
						1.15
	Materiales					
0230990085	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg		0.0100	30.00	0.30
0239050012	AGUA	m3		0.0100	2.00	0.02
						0.32
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.15	0.03
0348330092	BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA, TAPÓN, ABRAZADERA Y ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0160	15.00	0.24
						0.27

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.01.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	20.54	1.37
						1.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Partida **01.04.01.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0050	18.00	0.09
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Partida **01.04.01.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **3.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0250	18.00	0.45
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						2.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
						0.04

Partida **01.04.01.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.01.02.02** **NIVELACION INTERIOR Y APISONADO (MANUAL)**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **5.11**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0200	15.00	0.30
						0.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **01.04.01.02.03** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0100	15.00	0.15
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.08	2.05
						2.05

Partida **01.04.01.02.04** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **01.04.02.01.01** **SOLADO f'c=100 Kg/cm2, e=10 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **53.04**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	22.68	3.02
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.5333	20.54	10.95
						17.83
	Materiales					
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.5700	33.00	18.81
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.1100	105.08	11.56
0239050012	AGUA	m3		0.0180	2.00	0.04
						30.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.83	0.53
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.1333	20.00	2.67
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.1333	12.00	1.60
						4.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.02.02.01** **CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CIMENTACIÓN Y LOSA DE FONDO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m3 **557.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	20.54	93.90
						123.40
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5300	113.56	60.19
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5200	105.08	54.64
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.0000	33.00	297.00
0239050012	AGUA	m3		0.1860	2.00	0.37
						412.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	123.40	3.70
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5714	12.00	6.86
						21.99

Partida **01.04.02.02.02** **CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN MUROS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m3 **581.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	22.68	15.12
0147010004	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.54	109.55
						143.97
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5300	113.56	60.19
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5200	105.08	54.64
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.0000	33.00	297.00
0239050012	AGUA	m3		0.1860	2.00	0.37
						412.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	143.97	4.32
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.6667	20.00	13.33
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.6667	12.00	8.00
						25.65

Partida **01.04.02.02.03** **CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA SUPERIOR**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m3 **557.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	20.54	93.90
						123.40
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5300	113.56	60.19
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5200	105.08	54.64
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.0000	33.00	297.00
0239050012	AGUA	m3		0.1860	2.00	0.37
						412.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	123.40	3.70
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5714	12.00	6.86
						21.99

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.02.02.04** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE FONDO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **47.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	20.54	3.29
						19.81
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.81	0.59
						0.59

Partida **01.04.02.02.05** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **47.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	20.54	3.29
						19.81
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.81	0.59
						0.59

Partida **01.04.02.02.06** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA SUPERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **47.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	20.54	3.29
						19.81
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.81	0.59
						0.59

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.02.02.07** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 EN RESERVORIO**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	22.68	0.36
						1.29
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.29	0.04
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.20

Partida **01.04.02.03.01** **TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:2; E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **59.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.54	8.22
						31.38
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0130	150.00	1.95
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.2280	33.00	7.52
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
0272990394	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln		0.2200	80.00	17.60
						27.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.38	0.94
						0.94

Partida **01.04.02.03.02** **TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR MEZCLA 1:4 E=1.5 CM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **33.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0150	150.00	2.25
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1340	33.00	4.42
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						6.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.02.03.03** **MORTERO PARA PENDIENTE DE FONDO MEZCLA C:A 1:5**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **35.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0210	150.00	3.15
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1400	33.00	4.62
0239050012	AGUA	m3		0.0050	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						8.07
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Partida **01.04.02.04.01** **PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS) PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **19.31**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1600	22.68	3.63
						12.89
	Materiales					
0230900002	IMPRIMANTE	gln		0.0500	35.00	1.75
0239020103	LIJA	und		0.1500	3.50	0.53
0254030000	PINTURA LATEX	gln		0.0833	45.00	3.75
						6.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.89	0.39
						0.39

Partida **01.04.02.05.01** **ESCALERA INTERIOR / PELDAÑOS DE POLIPROPILENO DE 12MM**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **227.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	0.5000	1.0000	20.54	20.54
						78.44
	Materiales					
0230470003	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.7000	24.00	16.80
0239910046	ESCALERA INTERIOR / PELDAÑOS DE POLIPROPILENO DE 12MM S/DISEÑO (inlcuye pintado)	und		1.0000	100.00	100.00
						116.80
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	78.44	2.35
0348010093	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	1.0000	2.0000	15.00	30.00
						32.35

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.02.05.02** **ESCALERA EXTERIOR/ TIPO MARINERA ESCALINES DE F°G° Ø=3/4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **2.0000** EQ. **2.0000** Costo unitario directo por : und **371.87**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	28.95	115.80
0147010004	PEON	hh	0.5000	2.0000	20.54	41.08
						156.88
	Materiales					
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		0.6400	5.30	3.39
0230470003	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.4000	24.00	9.60
0230990115	THINER	gln		0.0300	15.00	0.45
0239910021	PINTURA EPOXICA TIPO B	gln		0.2000	350.00	70.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.4000	50.00	20.00
0254210001	PINTURA ANTICORROSIVA	gln		0.4000	55.00	22.00
0256990018	PLATINA DE ACERO DE 1/4" x 3" x 6.m	und		0.0400	21.00	0.84
0265000116	TUBERIA F°G° Ø = 3/4" x 6.40m	m		3.0000	8.00	24.00
						150.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	156.88	4.71
0348010093	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	1.0000	4.0000	15.00	60.00
						64.71

Partida **01.04.02.05.03** **SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **453.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	20.54	13.69
						52.29
	Materiales					
0272990409	TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA E=1/8" 0.60X0.60M + PINTURA(incl. accesorios)	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	52.29	1.57
						1.57

Partida **01.04.02.05.04** **SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE TUBO DE VENTILACION F°G° Ø = 2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : und **90.67**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.54	8.22
						31.38
	Materiales					
0230470003	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		0.1000	24.00	2.40
0230990115	THINER	gln		0.0300	15.00	0.45
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.1000	50.00	5.00
0254210001	PINTURA ANTICORROSIVA	gln		0.1000	55.00	5.50
0265000117	TUBERIA F°G° Ø = 2" x 6.40m, E=1.5mm	m		0.6000	15.00	9.00
0272990406	CODO F°G° x 90° Ø = 2"(incluido malla)	und		1.0000	30.00	30.00
						52.35
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.38	0.94
0348010093	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	0.5000	0.4000	15.00	6.00
						6.94

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.02.06.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA WATER STOP NEOPRENO 6"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m **28.39**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	22.68	3.02
						10.74
	Materiales					
0229120005	WATER STOP PVC DE 6"	m		1.0500	16.50	17.33
						17.33
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.74	0.32
						0.32

Partida **01.04.02.06.02** **JUNTA EPOXICA PARA UNION DE CONCRETO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m2 **234.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	28.95	5.79
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	20.54	2.05
						7.84
	Materiales					
0230250009	JUNTA EPOXICA 200	gln		1.0300	220.00	226.60
						226.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.84	0.24
						0.24

Partida **01.04.02.06.03** **PRUEBA HIDRAULICA DE ESTANQUEIDAD EN ESTRUCTURA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m3 **16.43**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.2000	28.95	5.79
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	20.54	8.22
						14.01
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		1.0000	2.00	2.00
						2.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	14.01	0.42
						0.42

Partida **01.04.03.01.01** **SOLADO f'c=100 Kg/cm2, e=10 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **53.04**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	22.68	3.02
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.5333	20.54	10.95
						17.83
	Materiales					
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.5700	33.00	18.81
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.1100	105.08	11.56
0239050012	AGUA	m3		0.0180	2.00	0.04
						30.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	17.83	0.53
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.1333	20.00	2.67
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.1333	12.00	1.60
						4.80

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.03.02.01** **CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA CIMENTACIÓN Y LOSA DE FONDO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m3 **557.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	20.54	93.90
						123.40
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5300	113.56	60.19
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5200	105.08	54.64
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.0000	33.00	297.00
0239050012	AGUA	m3		0.1860	2.00	0.37
						412.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	123.40	3.70
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5714	12.00	6.86
						21.99

Partida **01.04.03.02.02** **CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN MUROS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m3 **581.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	22.68	15.12
0147010004	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.54	109.55
						143.97
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5300	113.56	60.19
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5200	105.08	54.64
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.0000	33.00	297.00
0239050012	AGUA	m3		0.1860	2.00	0.37
						412.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	143.97	4.32
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.6667	20.00	13.33
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.6667	12.00	8.00
						25.65

Partida **01.04.03.02.03** **CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA SUPERIOR**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m3 **557.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	20.54	93.90
						123.40
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5300	113.56	60.19
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5200	105.08	54.64
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.0000	33.00	297.00
0239050012	AGUA	m3		0.1860	2.00	0.37
						412.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	123.40	3.70
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5714	12.00	6.86
						21.99

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.03.02.04** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE FONDO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **47.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	20.54	3.29
						19.81
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.81	0.59
						0.59

Partida **01.04.03.02.05** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **47.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	20.54	3.29
						19.81
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.81	0.59
						0.59

Partida **01.04.03.02.06** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA SUPERIOR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **47.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	20.54	3.29
						19.81
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.81	0.59
						0.59

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.03.02.07** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60 EN CASETA DE VALVULAS**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	22.68	0.36
						1.29
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.29	0.04
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.20

Partida **01.04.03.03.01** **TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR C:A 1:4, e=1.5 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **33.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0150	150.00	2.25
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1340	33.00	4.42
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						6.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Partida **01.04.03.04.01** **PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS)**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m2 **17.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1333	22.68	3.02
						10.74
	Materiales					
0230900002	IMPRIMANTE	gln		0.0500	35.00	1.75
0239020103	LIJA	und		0.1500	3.50	0.53
0254030000	PINTURA LATEX	gln		0.0833	45.00	3.75
						6.03
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.74	0.32
						0.32

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.03.05.01** **SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **453.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	20.54	13.69
						52.29
	Materiales					
0272990409	TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA E=1/8" 0.60X0.60M + PINTURA(incl. accesorios)	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	52.29	1.57
						1.57

Partida **01.04.03.06.01** **PIEDRA CHANCADA DE 1/2"**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **153.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		1.0500	113.56	119.24
						119.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **01.04.03.07.01** **SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE INGRESO DEL RESERVORIO Ø = 1 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **441.87**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						98.98
	Materiales					
0265000153	VALVULA COMPUERTA BRONCE DE Ø 1 1/2"	und		1.0000	210.00	210.00
0272990014	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 1 1/2"	und		2.0000	16.00	32.00
0272990020	NIPLE PVC L=2" Ø = 1 1/2"	und		2.0000	5.00	10.00
0272990047	CODO PVC SP x 90° Ø = 1 1/2"	und		5.0000	9.00	45.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0120	160.00	1.92
0272990132	CINTA TEFLON	und		5.0000	2.00	10.00
0272990382	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1 1/2"	und		2.0000	8.00	16.00
0272A30089	TUBERÍA PVC SAP CL-10 Ø 1 1/2"	m		2.0000	7.50	15.00
						339.92
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	98.98	2.97
						2.97

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001 SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.03.07.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE SALIDA DEL RESERVORIO Ø = 1 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **494.87**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						98.98
	Materiales					
0265000153	VALVULA COMPUERTA BRONCE DE Ø 1 1/2"	und		1.0000	210.00	210.00
0272990002	CANASTILLA PVC Ø = 3"	und		1.0000	80.00	80.00
0272990014	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 1 1/2"	und		2.0000	16.00	32.00
0272990020	NIPLE PVC L=2" Ø = 1 1/2"	und		2.0000	5.00	10.00
0272990047	CODO PVC SP x 90° Ø = 1 1/2"	und		2.0000	9.00	18.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0120	160.00	1.92
0272990132	CINTA TEFLON	und		5.0000	2.00	10.00
0272990382	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1 1/2"	und		2.0000	8.00	16.00
0272A30089	TUBERÍA PVC SAP CL-10 Ø 1 1/2"	m		2.0000	7.50	15.00
						392.92
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	98.98	2.97
						2.97

Partida **01.04.03.07.03 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE LIMPIEZA Y REBOSE DEL RESERVORIO Ø = 2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **534.87**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						98.98
	Materiales					
0208010015	VALVULA COMPUERTA BRONCE Ø =2"	und		1.0000	250.00	250.00
0272990008	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 2"	und		2.0000	12.00	24.00
0272990015	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 2"	und		2.0000	19.00	38.00
0272990021	NIPLE PVC L=2" Ø = 2"	und		2.0000	9.00	18.00
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		2.0000	14.00	28.00
0272990055	TEE PVC SP Ø = 2"	und		1.0000	25.00	25.00
0272990111	CONO DE REBOSE PVC 4" x 2"	und		1.0000	15.00	15.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0120	160.00	1.92
0272990132	CINTA TEFLON	und		5.0000	2.00	10.00
0272A30053	Tubería PVC NTP 399.002 SP C-10 Ø = 2"	m		2.0000	11.50	23.00
						432.92
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	98.98	2.97
						2.97

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.03.07.04** **SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE BAY-PASS DEL RESERVORIO Ø = 1 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : und **412.87**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.2500	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	0.2500	2.0000	20.54	41.08
						98.98
	Materiales					
0265000153	VALVULA COMPUERTA BRONCE DE Ø 1 1/2"	und		1.0000	210.00	210.00
0272990014	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 1 1/2"	und		2.0000	16.00	32.00
0272990020	NIPLE PVC L=2" Ø = 1 1/2"	und		2.0000	5.00	10.00
0272990054	TEE PVC SP Ø = 1 1/2"	und		2.0000	15.50	31.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0120	160.00	1.92
0272990132	CINTA TEFLON	und		5.0000	2.00	10.00
0272990382	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1 1/2"	und		2.0000	8.00	16.00
						310.92
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	98.98	2.97
						2.97

Partida **01.04.04.01.01.01** **COBERTURA METALICA DE CALAMINA ALUZINC TR4 E=0.40MM**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **59.70**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.95	11.58
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	22.68	9.07
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2000	20.54	4.11
						24.76
	Materiales					
0256010165	TIRAFON CON CAPUCHON 1/4x4.5"	und		6.0000	1.50	9.00
0256010171	CALAMINA ALUZINC TR4 - 0.40MM, 3.60MX1.10M	m2		1.0500	24.00	25.20
						34.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	24.76	0.74
						0.74

Partida **01.04.04.01.01.02** **SUMINSTRO E INS. DE MALLA OLIMPICA N°12 CON COCADAS DE 2"x2" EN CASETA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m2 **29.88**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	20.54	5.48
						13.20
	Materiales					
0246030068	MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X 2"	m2		1.0500	15.50	16.28
						16.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.20	0.40
						0.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.04.01.01.03 SUMIN. E INST. PERFIL EN L 1 1/2"X1 1/2"X1/8" PARA MALLAS**

Rendimiento **m/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m **20.50**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0667	20.54	1.37
						5.23
	Materiales					
0251900017	PERFIL EN L 1 1/2"X1 1/2"X1/8"	m		1.0500	10.20	10.71
						10.71
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.23	0.16
0348010092	GENERADOR ELECTRICO 5 500W	hm	1.0000	0.1333	18.00	2.40
0348010093	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	1.0000	0.1333	15.00	2.00
						4.56

Partida **01.04.04.01.01.04 SUMINSTRO E INS. DE TUBO METALICO CUADRADO DE 2"X2" e=2.5mm , INCLUYE ANCLAJES**

Rendimiento **m/DIA** MO. **50.0000** EQ. **50.0000** Costo unitario directo por : m **30.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	28.95	4.63
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0800	20.54	1.64
						6.27
	Materiales					
0202510110	PERNO DE ANCLAJE 1/2" x 5 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA	pza		1.0000	6.50	6.50
0251900014	TUBO CUADRADO METALICO 2"x2"x10´ E=2.5MM	m		1.0500	17.00	17.85
						24.35
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.27	0.19
						0.19

Partida **01.04.04.01.01.05 SUMINSTRO E INS. APOYOS DE TUBO METALICO RECTANGULAR DE 2"X3" e=2.5mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **50.0000** EQ. **50.0000** Costo unitario directo por : m **36.06**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	28.95	4.63
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0800	20.54	1.64
						6.27
	Materiales					
0202510110	PERNO DE ANCLAJE 1/2" x 5 1/2" CON TUERCA Y ARANDELA	pza		1.0000	6.50	6.50
0251900011	TUBO RECTANGULAR METALICO 2"x3"x10´ E=2.5MM	m		1.0500	22.00	23.10
						29.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.27	0.19
						0.19

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001 SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.04.01.01.06 SUMINSTRO E INS. DE PUERTA METALICA DE SISTEMA DE CLORACION**

Rendimiento **und/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : und **568.50**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	28.95	28.95
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.0000	20.54	20.54
						49.49
	Materiales					
0226080074	BISAGRA DE 3" X 3"	und		6.0000	9.00	54.00
0226140004	CANDADO DE 40 MM	und		1.0000	45.00	45.00
0246030068	MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X 2"	m2		2.5500	15.50	39.53
0251900007	PERFIL EN L 1 1/2"X1 1/2"X3/16"	m		12.8000	15.00	192.00
0251900018	TUBO CUADRADO METALICO DE 1"X1"X2.5MM	m		11.0000	5.00	55.00
0256990020	PLANCHA DE ACERO 1/4" DE 15CMX15CM	und		11.0000	9.00	99.00
						484.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	49.49	1.48
0348010092	GENERADOR ELECTRICO 5 500W	hm	1.0000	1.0000	18.00	18.00
0348010093	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	1.0000	1.0000	15.00	15.00
						34.48

Partida **01.04.04.01.02.01 SUMINSTRO E INST. DE ACCESORIOS DEL SISTEMA DE CLORACION.**

Rendimiento **und/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : und **820.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	28.95	2.90
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0500	22.68	1.13
						4.03
	Materiales					
0230320009	TANQUE DE POLIETILENO PARA AGUA 250 LT	und		1.0000	500.00	500.00
0230990114	BALDE DE PLASTICO DE 30 LTS.	und		1.0000	15.00	15.00
0272990011	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 1/2"	und		5.0000	5.00	25.00
0272990044	CODO PVC SP x 90° Ø = 1/2"	und		5.0000	3.00	15.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0120	160.00	1.92
0272990132	CINTA TEFLON	und		8.0000	2.00	16.00
0272990142	GRIFO DE BRONCE Ø = 1/2"	und		1.0000	60.00	60.00
0272990162	VALVULA FLOTADORA CON BOYA PVC Ø = 1/2"	und		2.0000	30.00	60.00
0272990167	VALVULA ESFERICA DE PVC Ø = 1/2"	und		2.0000	7.00	14.00
0272990168	VALVULA DEVIADORA DE PURIFICADOR Ø = 1/2"	und		1.0000	60.00	60.00
0272990407	REDUCCION PVC SP 1/2" x 3/8"	und		1.0000	2.00	2.00
0272990408	VALVULA FLOTADORA PVC 3/8"	und		1.0000	40.00	40.00
0272990445	REDUCCION PVC SP 3/8" x 1/2"	und		1.0000	2.00	2.00
0272ED0017	TUBERIA SP PRESION PVC 5 MT NTP 399.002 C-10 Ø = 1/2"	m		1.0000	3.00	3.00
0272ED0019	TUBERIA SP PRESION PVC 5 MT NTP 399.002 C-10 Ø = 3/8"	m		1.0000	2.00	2.00
						815.92
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.03	0.12
						0.12

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.05.01.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA Y ZANJA DE CORONACION**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **509.43**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	22.68	11.34
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						87.44
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	87.44	2.62
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.62

Partida **01.04.05.01.02** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDA Y ZANJA DE CORONACION**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
						29.50
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	29.50	0.89
						0.89

Partida **01.04.05.02.01** **JUNTAS CON TEKNOPORT DE E=1"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : m **11.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	22.68	4.54
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	20.54	2.05
						6.59
	Materiales					
0260000011	TEKNOPORT E=1" DE 1.20x2.4	pln		0.3470	13.00	4.51
						4.51
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.59	0.20
						0.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.05.02.02** **SELLADO DE JUNTA - RODON 1 1/4"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m **4.66**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0667	22.68	1.51
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	20.54	1.37
						2.88
	Materiales					
0260000015	SELLADOR CON RODON 1 1/4"	kg		0.1350	12.50	1.69
						1.69
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.88	0.09
						0.09

Partida **01.04.05.02.03** **SELLADO DE JUNTAS ELASTOMERICO DE POLIUTERANO 1"x1/2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m **19.17**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0667	22.68	1.51
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	20.54	1.37
						2.88
	Materiales					
0260000013	SELLADORA DE POLIURETANO	kg		0.1350	120.00	16.20
						16.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.88	0.09
						0.09

Partida **01.04.06.01.01** **LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.41**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	20.54	1.37
						1.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Partida **01.04.06.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0050	18.00	0.09
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.19
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.06.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **3.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0250	18.00	0.45
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						2.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
						0.04

Partida **01.04.06.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **01.04.06.02.02** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **01.04.06.03.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN DADOS DE POSTES**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **509.43**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	22.68	11.34
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						87.44
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	87.44	2.62
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.62

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.06.04.01** **SUMIN. E INST. TUBO NEGRO DE 3"e=2.50mm PARA POSTES H=2.50**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **76.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0251070008	TUBO NEGRO DE 3"e=2.50mm	m		2.5000	20.00	50.00
						50.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Partida **01.04.06.04.02** **UNIÓN DE TUBO CON PERFIL DE DE 3"X2.5mm L=5cm**

Rendimiento **und/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : und **6.39**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0667	20.54	1.37
						5.23
	Materiales					
0251070008	TUBO NEGRO DE 3"e=2.50mm	m		0.0500	20.00	1.00
						1.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.23	0.16
						0.16

Partida **01.04.06.05.01** **SUMIN. E INST. PERFIL EN L 1 1/2"X1 1/2"X3/16" PARA MALLAS**

Rendimiento **m/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m **25.54**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0667	20.54	1.37
						5.23
	Materiales					
0251900007	PERFIL EN L 1 1/2"X1 1/2"X3/16"	m		1.0500	15.00	15.75
						15.75
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.23	0.16
0348010092	GENERADOR ELECTRICO 5 500W	hm	1.0000	0.1333	18.00	2.40
0348010093	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	1.0000	0.1333	15.00	2.00
						4.56

Partida **01.04.06.06.01** **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA METÁLICA GALVANIZADA n° 12 COCADAS 2"X2"**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m2 **38.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2667	20.54	5.48
						13.20
	Materiales					
0246030068	MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X 2"	m2		1.0500	15.50	16.28
						16.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	13.20	0.40
0348010092	GENERADOR ELECTRICO 5 500W	hm	1.0000	0.2667	18.00	4.80
0348010093	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	1.0000	0.2667	15.00	4.00
						9.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.04.06.07.01** **SUM.E INST.PUERTA MET.C/MALLA METALICA GALVANIZADA DE N°12 Y TUBO NEGRO 3"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **460.38**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						98.98
	Materiales					
0226080074	BISAGRA DE 3" X 3"	und		3.0000	9.00	27.00
0226140023	CERROJO ZINCADO NEGRO 6"	und		1.0000	9.00	9.00
0230470003	SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"	kg		2.5000	24.00	60.00
0246030068	MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X 2"	m2		1.6700	15.50	25.89
0246910005	ALDABA DE FIERRO GRANDE	jgo		2.0000	15.00	30.00
0251070008	TUBO NEGRO DE 3"e=2.50mm	m		7.0000	20.00	140.00
0256990020	PLANCHA DE ACERO 1/4" DE 15CMX15CM	und		0.0600	9.00	0.54
						292.43
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	98.98	2.97
0348010092	GENERADOR ELECTRICO 5 500W	hm	1.0000	2.0000	18.00	36.00
0348010093	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.	hm	1.0000	2.0000	15.00	30.00
						68.97

Partida **01.04.06.08.01** **PINTADO 1RA MANO C/ PINTURA EPOXICA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **35.0000** EQ. **35.0000** Costo unitario directo por : m2 **19.12**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	28.95	6.62
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1143	22.68	2.59
						9.21
	Materiales					
0239910020	DISOLVENTE PARA PINTURA EPOXICO	gln		0.0100	45.00	0.45
0239910021	PINTURA EPOXICA TIPO B	gln		0.0200	350.00	7.00
0239910022	BASE EPOXICO	gln		0.0080	250.00	2.00
						9.45
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	9.21	0.46
						0.46

Partida **01.05.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m **0.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0320	20.54	0.66
						0.66
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.66	0.02
						0.02

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.05.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN LINEAS Y REDES**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1,250.0000** EQ. **1,250.0000** Costo unitario directo por : m **0.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0192	20.54	0.39
						0.39
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0300	7.50	0.23
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0050	18.00	0.09
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		0.0100	1.00	0.01
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.39	0.01
						0.01

Partida **01.05.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO EN LINEAS Y REDES**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1,000.0000** EQ. **1,000.0000** Costo unitario directo por : m **1.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0240	20.54	0.49
						0.49
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0300	7.50	0.23
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		0.0100	1.00	0.01
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.49	0.01
						0.01

Partida **01.05.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO DE ZANJA DE 0.40 x 0.30 m P/MANGUERA HDPE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m **10.58**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5000	20.54	10.27
						10.27
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.27	0.31
						0.31

Partida **01.05.02.02** **RELLENO DE ZANJA, CON MAT. PROPIO, E=0.40m A=0.30m P/MANGUERA HDPE**

Rendimiento **m/DIA** MO. **80.0000** EQ. **80.0000** Costo unitario directo por : m **3.30**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.2500	0.0250	28.95	0.72
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1000	20.54	2.05
						2.77
	Materiales					
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0300	15.00	0.45
						0.45
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.77	0.08
						0.08

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.05.02.03** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **01.05.03.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA HDPE NTP - ISO 4427: 2008 PE 80, PN=10, ø=44.4mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m **8.27**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0333	22.68	0.76
						2.69
	Materiales					
0243990012	MANGUERA HDPE NORMA NTP - ISO 4427 PN=10" ø=44.4 MM	m		1.0000	5.50	5.50
						5.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.69	0.08
						0.08

Partida **01.05.04.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION P/MANG. HDPE, PN-10 ø=44.4 MM**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **35.60**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.95	11.58
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	22.68	4.54
						16.12
	Materiales					
0272990432	UNION ENLACE P/MANG. HDPE, PN-10" ø=44.4 MM	und		1.0000	19.00	19.00
						19.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.12	0.48
						0.48

Partida **01.05.05.01** **PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE LA TUBERIA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m **1.74**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	28.95	0.46
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	22.68	0.36
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0160	20.54	0.33
						1.15
	Materiales					
0230990085	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg		0.0100	30.00	0.30
0239050012	AGUA	m3		0.0100	2.00	0.02
						0.32
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.15	0.03
0348330092	BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA, TAPÓN, ABRAZADERA Y ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0160	15.00	0.24
						0.27

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.06.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m **0.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0320	20.54	0.66
						0.66
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.66	0.02
						0.02

Partida **01.06.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR EN LINEAS Y REDES**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1,250.0000** EQ. **1,250.0000** Costo unitario directo por : m **0.81**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0192	20.54	0.39
						0.39
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0300	7.50	0.23
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0050	18.00	0.09
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		0.0100	1.00	0.01
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.39	0.01
						0.01

Partida **01.06.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO EN LINEAS Y REDES**

Rendimiento **m/DIA** MO. **1,000.0000** EQ. **1,000.0000** Costo unitario directo por : m **1.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	3.0000	0.0240	20.54	0.49
						0.49
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0300	7.50	0.23
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		0.0100	1.00	0.01
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.49	0.01
						0.01

Partida **01.06.02.01** **EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL DE 0.50 x 1.10 m P/TUBERIA EN CARRETERA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m **28.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						6.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.60	0.20
0348010103	RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 80HP-110 HP, 0.5-1.3 y3	hm	1.0000	0.1333	160.00	21.33
						21.53

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.06.02.02** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL DE ZANJA DE 0.50 x 0.80 m P/TUBERIA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : m **21.16**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.0000	20.54	20.54
						20.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	20.54	0.62
						0.62

Partida **01.06.02.03** **EXCAVACION DE ZANJA CON MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL DE 0.60 x 1.40 m P/TUBERIA PROFUNDIZADA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **50.0000** EQ. **50.0000** Costo unitario directo por : m **33.76**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	28.95	4.63
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1600	20.54	3.29
						7.92
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.92	0.24
0348010103	RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 80HP-110 HP, 0.5-1.3 y3	hm	1.0000	0.1600	160.00	25.60
						25.84

Partida **01.06.02.04** **REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.50 x 1.10 m P/TUBERIA EN CARRETERA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **165.0000** EQ. **165.0000** Costo unitario directo por : m **1.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0485	20.54	1.00
						1.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.00	0.05
						0.05

Partida **01.06.02.05** **REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.50 x 0.80 m P/TUBERIA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **180.0000** EQ. **180.0000** Costo unitario directo por : m **0.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0444	20.54	0.91
						0.91
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.91	0.05
						0.05

Partida **01.06.02.06** **REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.60 x 1.40 m P/TUBERIA PROFUNDIZADA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **150.0000** EQ. **150.0000** Costo unitario directo por : m **1.14**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0533	20.54	1.09
						1.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	1.09	0.05
						0.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.06.02.07** **CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10m, A=0.50 m**

Rendimiento **m/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m **1.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	20.54	1.37
						1.37
	Materiales					
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0160	15.00	0.24
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.49
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Partida **01.06.02.08** **CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10m, A=0.60 m TUB. PROFUNDIZADA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **110.0000** EQ. **110.0000** Costo unitario directo por : m **2.07**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0727	20.54	1.49
						1.49
	Materiales					
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0160	15.00	0.24
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0120	25.00	0.30
						0.54
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.49	0.04
						0.04

Partida **01.06.02.09** **PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA, CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.30m, A=0.50 m**

Rendimiento **m/DIA** MO. **22.0000** EQ. **22.0000** Costo unitario directo por : m **8.43**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.3636	20.54	7.47
						7.47
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0160	15.00	0.24
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.59
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	7.47	0.37
						0.37

Partida **01.06.02.10** **PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA, CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.30m, A=0.60 m P/TUBERIA PROFUNDIZADA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **9.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	20.54	8.22
						8.22
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0160	15.00	0.24
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.59
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	8.22	0.41
						0.41

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.06.02.11** **SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO EN CARRETERA, E=0.70m, A=0.50 m**

Rendimiento **m/DIA** MO. **24.0000** EQ. **24.0000** Costo unitario directo por : m **7.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.3333	20.54	6.85
						6.85
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0160	15.00	0.24
						0.34
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	6.85	0.34
						0.34

Partida **01.06.02.12** **SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO EN TERRENO NORMAL, E=0.40m, A=0.50 m**

Rendimiento **m/DIA** MO. **35.0000** EQ. **35.0000** Costo unitario directo por : m **5.28**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2286	20.54	4.70
						4.70
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0160	15.00	0.24
						0.34
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	4.70	0.24
						0.24

Partida **01.06.02.13** **SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO EN TERRENO NORMAL, E=1.00m, A=0.60 m TUB. PROFUNDIZADA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m **8.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.4000	20.54	8.22
						8.22
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0160	15.00	0.24
						0.34
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	8.22	0.41
						0.41

Partida **01.06.02.14** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.06.03.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø 3/4" CL-10**

Rendimiento **m/DIA** MO. **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m **7.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	28.95	1.16
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	22.68	0.91
						2.07
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0075	160.00	1.20
0272A30066	TUBERIA PRESION PVC 5 MT NTP 399.002 C-10 Ø = 3/4"	m		1.0500	4.00	4.20
						5.40
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida **01.06.03.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.002 SP Ø 1" CL-10**

Rendimiento **m/DIA** MO. **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m **8.58**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	28.95	1.16
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	22.68	0.91
						2.07
	Materiales					
0265000176	TUBERIA PRESION PVC 5 MT NTP 399.002 C-10 Ø = 1"	m		1.0500	5.00	5.25
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0075	160.00	1.20
						6.45
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida **01.06.04.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP 1" x 90º**

Rendimiento **und/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : und **16.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	28.95	5.79
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	20.54	2.05
						7.84
	Materiales					
0272990046	CODO PVC SP x 90° Ø = 1"	und		1.0000	7.00	7.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0080	160.00	1.28
						8.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.84	0.24
						0.24

Partida **01.06.04.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP 3/4" x 90º**

Rendimiento **und/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : und **14.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	28.95	5.79
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	20.54	2.05
						7.84
	Materiales					
0272990045	CODO PVC SP x 90° Ø = 3/4"	und		1.0000	5.00	5.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0080	160.00	1.28
						6.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.84	0.24
						0.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.06.04.03** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP 1" x 45º**

Rendimiento **und/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : und **16.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	28.95	5.79
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	20.54	2.05
						7.84
	Materiales					
0272990039	CODO PVC SP x 45° Ø = 1"	und		1.0000	7.00	7.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0080	160.00	1.28
						8.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.84	0.24
						0.24

Partida **01.06.04.04** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC SP 3/4" x 45º**

Rendimiento **und/DIA** MO. **40.0000** EQ. **40.0000** Costo unitario directo por : und **14.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	28.95	5.79
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1000	20.54	2.05
						7.84
	Materiales					
0272990038	CODO PVC SP x 45° Ø = 3/4"	und		1.0000	5.00	5.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0080	160.00	1.28
						6.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	7.84	0.24
						0.24

Partida **01.06.04.05** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C-10 Ø 1"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **19.05**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	20.54	2.74
						10.46
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0080	160.00	1.28
0272990174	TEE PVC SP Ø = 1"	und		1.0000	7.00	7.00
						8.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.46	0.31
						0.31

Partida **01.06.04.06** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC C-10 Ø 1 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **27.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	20.54	2.74
						10.46
	Materiales					
0272990054	TEE PVC SP Ø = 1 1/2"	und		1.0000	15.50	15.50
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0080	160.00	1.28
						16.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.46	0.31
						0.31

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.06.04.07** **SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC C-10 Ø 1 1/2" A Ø 1"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **50.0000** EQ. **50.0000** Costo unitario directo por : und **10.74**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	28.95	4.63
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0800	20.54	1.64
						6.27
	Materiales					
0272990090	REDUCCION PVC SP 1 1/2" x 1"	und		1.0000	3.00	3.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0080	160.00	1.28
						4.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.27	0.19
						0.19

Partida **01.06.04.08** **SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC SP 1" x 3/4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **50.0000** EQ. **50.0000** Costo unitario directo por : und **10.24**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	28.95	4.63
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0800	20.54	1.64
						6.27
	Materiales					
0272990087	REDUCCION PVC SP 1" x 3/4"	und		1.0000	2.50	2.50
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0080	160.00	1.28
						3.78
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.27	0.19
						0.19

Partida **01.06.04.09** **SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC C-10 Ø 1 1/2" A Ø 3/4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **50.0000** EQ. **50.0000** Costo unitario directo por : und **11.74**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	28.95	4.63
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0800	20.54	1.64
						6.27
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0080	160.00	1.28
0272990437	REDUCCION PVC SP 1 1/2" x 3/4"	und		1.0000	4.00	4.00
						5.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	6.27	0.19
						0.19

Partida **01.06.04.10** **SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE PVC C-10 L=2", Ø 1 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : und **18.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	28.95	7.72
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1333	20.54	2.74
						10.46
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0080	160.00	1.28
0272990446	NIPLE PVC C-10 L=2", Ø 1 1/2"	und		1.0000	6.39	6.39
						7.67
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	10.46	0.31
						0.31

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.06.04.11** **SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR UNIVERSAL HDPE A PVC Ø 1 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : und **27.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	20.54	3.29
						12.55
	Materiales					
0272990425	ADAPTADOR UNIVERSAL HDPE DE 1 1/2"	und		1.0000	15.00	15.00
						15.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.55	0.38
						0.38

Partida **01.06.04.12** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC SP 3/4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : und **9.67**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	28.95	3.86
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.0667	20.54	1.37
						5.23
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0080	160.00	1.28
0272990274	TAPON MACHO PVC SP Ø = 3/4"	und		1.0000	3.00	3.00
						4.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	5.23	0.16
						0.16

Partida **01.06.05.01** **PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE LA TUBERIA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m **1.74**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0160	28.95	0.46
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	22.68	0.36
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0160	20.54	0.33
						1.15
	Materiales					
0230990085	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg		0.0100	30.00	0.30
0239050012	AGUA	m3		0.0100	2.00	0.02
						0.32
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.15	0.03
0348330092	BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA, TAPÓN, ABRAZADERA Y ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0160	15.00	0.24
						0.27

Partida **01.07.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.07.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Partida **01.07.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **01.07.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **01.07.02.02** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0100	15.00	0.15
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.08	2.05
						2.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.07.02.03** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **01.07.03.01** **SOLADO f´c=100 Kg/cm2, e=5 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **85.0000** EQ. **85.0000** Costo unitario directo por : m2 **28.83**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0941	28.95	2.72
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0941	22.68	2.13
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.3765	20.54	7.73
						12.58
	Materiales					
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.2500	33.00	8.25
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.0650	105.08	6.83
0239050012	AGUA	m3		0.0180	2.00	0.04
						15.12
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.58	0.38
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	0.2500	0.0235	20.00	0.47
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	0.2500	0.0235	12.00	0.28
						1.13

Partida **01.07.03.02** **CONCRETO f'c=140 kg/cm2 EN DADOS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **452.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
0147010004	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.54	65.73
						82.25
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.6400	113.56	72.68
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5100	105.08	53.59
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		7.0100	33.00	231.33
0239050012	AGUA	m3		0.1840	2.00	0.37
						357.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	82.25	2.47
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.3200	12.00	3.84
						12.71

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.07.04.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN MUROS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Partida **01.07.04.02** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LOSA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Partida **01.07.04.03** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **43.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
						16.52
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.52	0.50
						0.50

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.07.04.04** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **43.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
						16.52
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.52	0.50
						0.50

Partida **01.07.04.05** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	22.68	0.36
						1.29
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.29	0.04
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.20

Partida **01.07.05.01** **TARRAJEO INTERIOR MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **39.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.54	8.22
						31.38
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0150	150.00	2.25
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1340	33.00	4.42
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						6.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.38	0.94
						0.94

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.07.06.01** **SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE AIRE Ø=1 1/2" X Ø=1/2" - LINEA DE CONDUCCION HDPE**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **495.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						98.98
	Materiales					
0208010014	VALVULA COMPUERTA BRONCE Ø =1/2"	und		1.0000	70.00	70.00
0210010074	VALVULA DE AIRE Ø = 1/2" - AUTOMATICA	und		1.0000	180.00	180.00
0272990011	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 1/2"	und		2.0000	5.00	10.00
0272990054	TEE PVC SP Ø = 1 1/2"	und		1.0000	15.50	15.50
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0120	160.00	1.92
0272990132	CINTA TEFLON	und		5.0000	2.00	10.00
0272990405	UNION ENLACE P/MANG. HDPE, PN-8 ø=43.4 MM	und		2.0000	19.00	38.00
0272990406	CODO F°G° x 90° Ø = 2"(incluido malla)	und		1.0000	30.00	30.00
0272990410	NIPLE PVC L=1" Ø = 1/2"	und		4.0000	2.00	8.00
0272990411	REDUCCION PVC SP 1/2" x 1"	und		1.0000	3.00	3.00
0272990412	REDUCCION PVC SP Ø =11/2"x Ø = 1/2"	und		1.0000	5.00	5.00
0272A30050	TEE PVC UR Ø = 1"	und		1.0000	7.00	7.00
0272A30103	NIPLE F°G°, L=0.2m, Ø = 2", ROSCA A UN LADO	und		1.0000	15.00	15.00
						393.42
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	98.98	2.97
						2.97

Partida **01.07.07.01** **SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **453.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	20.54	13.69
						52.29
	Materiales					
0272990409	TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA E=1/8" 0.60X0.60M + PINTURA(incl. accesorios)	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	52.29	1.57
						1.57

Partida **01.08.01.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.08.01.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Partida **01.08.01.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **01.08.01.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **01.08.01.02.02** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0100	15.00	0.15
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.08	2.05
						2.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.08.01.02.03** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **01.08.01.03.01** **CONCRETO f'c=140 kg/cm2 EN DADOS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **452.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
0147010004	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.54	65.73
						82.25
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.6400	113.56	72.68
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5100	105.08	53.59
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		7.0100	33.00	231.33
0239050012	AGUA	m3		0.1840	2.00	0.37
						357.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	82.25	2.47
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.3200	12.00	3.84
						12.71

Partida **01.08.01.04.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN MUROS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.08.01.04.02** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LOSA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Partida **01.08.01.04.03** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m2 **53.42**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	22.68	11.34
						25.82
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	25.82	0.77
						0.77

Partida **01.08.01.04.04** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **43.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
						16.52
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.52	0.50
						0.50

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.08.01.04.05** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **43.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
						16.52
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.52	0.50
						0.50

Partida **01.08.01.04.06** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	22.68	0.36
						1.29
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.29	0.04
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.20

Partida **01.08.01.05.01** **TARRAJEO INTERIOR MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **39.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.54	8.22
						31.38
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0150	150.00	2.25
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1340	33.00	4.42
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						6.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.38	0.94
						0.94

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.08.01.06.01** **EMPEDRADO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO C/CONCRETO f´c=140kg/cm2, e=15cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **89.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	22.68	12.10
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	20.54	10.95
						23.05
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.0450	113.56	5.11
0205000058	PIEDRA MEDIANA DE 4"(puesto en obra)	m3		0.1500	100.85	15.13
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.0510	105.08	5.36
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.7010	33.00	23.13
0239050012	AGUA	m3		0.0130	2.00	0.03
						48.76
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.05	0.69
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	20.00	10.67
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
						17.76

Partida **01.08.01.07.01** **PIEDRA CHANCADA DE 1/2"**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **153.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		1.0500	113.56	119.24
						119.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **01.08.01.08.01** **SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø = 1 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **488.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						98.98
	Materiales					
0265000153	VALVULA COMPUERTA BRONCE DE Ø 1 1/2"	und		1.0000	210.00	210.00
0272990014	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 1 1/2"	und		2.0000	16.00	32.00
0272990020	NIPLE PVC L=2" Ø = 1 1/2"	und		2.0000	5.00	10.00
0272990040	CODO PVC SP x 45° Ø = 1 1/2"	und		4.0000	9.00	36.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0120	160.00	1.92
0272990132	CINTA TEFLON	und		5.0000	2.00	10.00
0272990324	NIPLE PVC L=8" Ø = 1 1/2"	und		2.0000	15.00	30.00
0272990325	NIPLE PVC L=7" Ø = 1 1/2"	und		1.0000	14.00	14.00
0272990382	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1 1/2"	und		2.0000	8.00	16.00
0272990389	TAPON MACHO F°G° Ø = 1 1/2"	und		1.0000	8.00	8.00
0272990390	NIPLE PVC L=22" Ø = 1 1/2"	und		1.0000	5.00	5.00
0272990414	TAPON MACHO PVC SP Ø = 1 1/2"	und		1.0000	6.00	6.00
0272A30076	Tubería PVC NTP 399.002 SP C-10 Ø = 1 1/2"	m		1.0000	7.50	7.50
						386.42
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	98.98	2.97
						2.97

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.08.01.09.01** **SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **453.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	20.54	13.69
						52.29
	Materiales					
0272990409	TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA E=1/8" 0.60X0.60M + PINTURA(incl. accesorios)	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	52.29	1.57
						1.57

Partida **01.08.02.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Partida **01.08.02.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Partida **01.08.02.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.08.02.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **01.08.02.02.02** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0100	15.00	0.15
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.08	2.05
						2.05

Partida **01.08.02.02.03** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **01.08.02.03.01** **CONCRETO f'c=140 kg/cm2 EN DADOS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **452.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
0147010004	PEON	hh	10.0000	3.2000	20.54	65.73
						82.25
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.6400	113.56	72.68
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5100	105.08	53.59
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		7.0100	33.00	231.33
0239050012	AGUA	m3		0.1840	2.00	0.37
						357.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	82.25	2.47
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.3200	12.00	3.84
						12.71

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.08.02.04.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN MUROS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Partida **01.08.02.04.02** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LOSA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Partida **01.08.02.04.03** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m2 **53.42**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	22.68	11.34
						25.82
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	25.82	0.77
						0.77

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.08.02.04.04** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **43.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
						16.52
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.52	0.50
						0.50

Partida **01.08.02.04.05** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **43.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
						16.52
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.52	0.50
						0.50

Partida **01.08.02.04.06** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	22.68	0.36
						1.29
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.29	0.04
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.08.02.05.01** **TARRAJEO INTERIOR MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **39.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.54	8.22
						31.38
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0150	150.00	2.25
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1340	33.00	4.42
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						6.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.38	0.94
						0.94

Partida **01.08.02.06.01** **EMPEDRADO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO C/CONCRETO f´c=140kg/cm2, e=15cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **89.57**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	22.68	12.10
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.5333	20.54	10.95
						23.05
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.0450	113.56	5.11
0205000058	PIEDRA MEDIANA DE 4"(puesto en obra)	m3		0.1500	100.85	15.13
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.0510	105.08	5.36
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.7010	33.00	23.13
0239050012	AGUA	m3		0.0130	2.00	0.03
						48.76
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	23.05	0.69
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5333	20.00	10.67
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
						17.76

Partida **01.08.02.07.01** **PIEDRA CHANCADA DE 1/2"**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **153.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		1.0500	113.56	119.24
						119.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.08.02.08.01** **SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE PURGA Ø = 1"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **353.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						98.98
	Materiales					
0208010013	VALVULA COMPUERTA BRONCE Ø =1"	und		1.0000	130.00	130.00
0272990006	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1"	und		2.0000	5.00	10.00
0272990013	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 1"	und		2.0000	12.00	24.00
0272990019	NIPLE PVC L=2" Ø = 1"	und		2.0000	5.00	10.00
0272990039	CODO PVC SP x 45° Ø = 1"	und		4.0000	7.00	28.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0120	160.00	1.92
0272990132	CINTA TEFLON	und		5.0000	2.00	10.00
0272990173	TAPON MACHO PVC SP Ø = 1"	und		1.0000	3.50	3.50
0272990263	NIPLE PVC L=8" Ø = 1"	und		2.0000	5.00	10.00
0272990264	NIPLE PVC L=22" Ø = 1"	und		1.0000	15.00	15.00
0272990265	NIPLE PVC L=7" Ø = 1"	und		1.0000	4.00	4.00
0272A30052	Tubería PVC NTP 399.002 SP C-10 Ø = 1"	m		1.0000	5.00	5.00
						251.42
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	98.98	2.97
						2.97

Partida **01.08.02.09.01** **SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **453.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	20.54	13.69
						52.29
	Materiales					
0272990409	TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA E=1/8" 0.60X0.60M + PINTURA(incl. accesorios)	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	52.29	1.57
						1.57

Partida **01.09.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.09.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Partida **01.09.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **01.09.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **01.09.02.02** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0100	15.00	0.15
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.08	2.05
						2.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.09.02.03** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **01.09.03.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN MUROS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Partida **01.09.03.02** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LOSA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.09.03.03** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **43.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
						16.52
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.52	0.50
						0.50

Partida **01.09.03.04** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **43.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
						16.52
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.52	0.50
						0.50

Partida **01.09.03.05** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	22.68	0.36
						1.29
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.29	0.04
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.09.04.01** **TARRAJEO INTERIOR MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **39.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.4000	20.54	8.22
						31.38
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0150	150.00	2.25
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1340	33.00	4.42
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						6.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	31.38	0.94
						0.94

Partida **01.09.05.01** **PIEDRA CHANCADA DE 1/2"**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **153.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		1.0500	113.56	119.24
						119.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **01.09.06.01** **SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL Ø = 1"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **326.15**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						98.98
	Materiales					
0208010013	VALVULA COMPUERTA BRONCE Ø =1"	und		1.0000	130.00	130.00
0272990006	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 1"	und		2.0000	5.00	10.00
0272990013	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 1"	und		2.0000	12.00	24.00
0272990019	NIPLE PVC L=2" Ø = 1"	und		2.0000	5.00	10.00
0272990039	CODO PVC SP x 45° Ø = 1"	und		4.0000	7.00	28.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0200	160.00	3.20
0272990132	CINTA TEFLON	und		0.5000	2.00	1.00
0272990263	NIPLE PVC L=8" Ø = 1"	und		2.0000	5.00	10.00
0272990265	NIPLE PVC L=7" Ø = 1"	und		2.0000	4.00	8.00
						224.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	98.98	2.97
						2.97

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.09.06.02** **SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN VALVULA DE CONTROL Ø = 3/4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **264.15**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						98.98
	Materiales					
0208010016	VALVULA COMPUERTA BRONCE Ø =3/4"	und		1.0000	90.00	90.00
0272990012	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 3/4"	und		2.0000	8.00	16.00
0272990018	NIPLE PVC L=2" Ø = 3/4"	und		2.0000	3.00	6.00
0272990038	CODO PVC SP x 45° Ø = 3/4"	und		4.0000	5.00	20.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0200	160.00	3.20
0272990132	CINTA TEFLON	und		0.5000	2.00	1.00
0272990304	NIPLE PVC L=8" Ø = 3/4"	und		2.0000	5.00	10.00
0272990306	NIPLE PVC L=7" Ø = 3/4"	und		2.0000	4.50	9.00
0272990386	ADAPTADOR UPR PVC Ø = 3/4"	und		2.0000	3.50	7.00
						162.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	98.98	2.97
						2.97

Partida **01.09.07.01** **SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **6.0000** EQ. **6.0000** Costo unitario directo por : und **453.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.3333	28.95	38.60
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.6667	20.54	13.69
						52.29
	Materiales					
0272990409	TAPA METALICA DE PLANCHA ESTRIADA E=1/8" 0.60X0.60M + PINTURA(incl. accesorios)	und		1.0000	400.00	400.00
						400.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	52.29	1.57
						1.57

Partida **01.10.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.10.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Partida **01.10.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **01.10.02.01** **EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **2.5000** EQ. **2.5000** Costo unitario directo por : m3 **67.70**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	3.2000	20.54	65.73
						65.73
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	65.73	1.97
						1.97

Partida **01.10.02.02** **NIVELACION INTERIOR Y APISONADO (MANUAL)**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **5.11**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0200	15.00	0.30
						0.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.10.02.03** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0100	15.00	0.15
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.08	2.05
						2.05

Partida **01.10.02.04** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **01.10.03.01** **CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2, EN VIGAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.10.03.02** **CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2, EN DADOS DE ANCLAJE**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Partida **01.10.03.03** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADOS Y VIGAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **69.34**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	22.68	15.12
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						41.27
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.27	1.24
						1.24

Partida **01.10.03.04** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	22.68	0.36
						1.29
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.29	0.04
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.10.04.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HD DE Ø 2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m **86.77**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0333	22.68	0.76
						2.69
	Materiales					
0265000177	TUBERIA DE HIERRO DUCTIL(HD) DE 2"	m		1.0500	80.00	84.00
						84.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.69	0.08
						0.08

Partida **01.10.04.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA HDPE NTP - ISO 4427: 2008 PE 80, PN=10, ø=44.4mm**

Rendimiento **m/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m **8.27**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0333	22.68	0.76
						2.69
	Materiales					
0243990012	MANGUERA HDPE NORMA NTP - ISO 4427 PN=10" ø=44.4 MM	m		1.0000	5.50	5.50
						5.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.69	0.08
						0.08

Partida **01.11.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Partida **01.11.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.11.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **01.11.02.01** **EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **2.5000** EQ. **2.5000** Costo unitario directo por : m3 **67.70**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	3.2000	20.54	65.73
						65.73
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	65.73	1.97
						1.97

Partida **01.11.02.02** **NIVELACION INTERIOR Y APISONADO (MANUAL)**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **60.0000** EQ. **60.0000** Costo unitario directo por : m2 **5.11**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	0.5000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0200	15.00	0.30
						0.30
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **01.11.02.03** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0100	15.00	0.15
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.08	2.05
						2.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.11.02.04** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **01.11.03.01** **CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2, EN DADOS DE ANCLAJE**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Partida **01.11.03.02** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN DADOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **69.34**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	22.68	15.12
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						41.27
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.27	1.24
						1.24

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.11.04.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº DE Ø 1 1/2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m **22.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0333	22.68	0.76
						2.69
	Materiales					
0265000171	TUBERIA DE F°G° 1 1/2"	m		1.0500	18.90	19.85
						19.85
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.69	0.08
						0.08

Partida **01.11.04.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE DE TUBERIA A PUENTE METALICO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **46.32**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.95	11.58
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	22.68	4.54
						16.12
	Materiales					
0265000198	TUERCA DE 1/2" ROSCADA	und		2.0000	1.69	3.38
0272A30108	ABRAZADERA Fº Gº PLANCHA e=1/8 MOLDEADA EN OBRA	und		1.0000	20.34	20.34
0272A30109	PERNO DE 2"	und		2.0000	3.00	6.00
						29.72
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.12	0.48
						0.48

Partida **01.12.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Partida **01.12.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.12.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **01.12.02.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FºGº DE Ø 1 1/2"**

Rendimiento **m/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m **22.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0333	22.68	0.76
						2.69
	Materiales					
0265000171	TUBERIA DE F°G° 1 1/2"	m		1.0500	18.90	19.85
						19.85
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.69	0.08
						0.08

Partida **01.12.02.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO FºGº DE Ø 1 1/2"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : und **42.52**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.1600	22.68	3.63
						12.89
	Materiales					
0272990392	CODO F°G° x 90° Ø = 1 1/2"	und		1.0000	15.00	15.00
0272990447	CODO F°G° x 45° Ø = 1 1/2"	und		1.0000	14.24	14.24
						29.24
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.89	0.39
						0.39

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.12.02.03** **SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE DE TUBERIA A PUENTE METALICO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : und **46.32**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.95	11.58
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2000	22.68	4.54
						16.12
	Materiales					
0265000198	TUERCA DE 1/2" ROSCADA	und		2.0000	1.69	3.38
0272A30108	ABRAZADERA Fº Gº PLANCHA e=1/8 MOLDEADA EN OBRA	und		1.0000	20.34	20.34
0272A30109	PERNO DE 2"	und		2.0000	3.00	6.00
						29.72
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	16.12	0.48
						0.48

Partida **01.13.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Partida **01.13.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO INICIAL PARA LINEAS DE AGUA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0320	20.54	0.66
						0.66
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		0.0200	6.50	0.13
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.66	0.02
						0.02

Partida **01.13.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO FINAL PARA LINEAS DE AGUA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **500.0000** EQ. **500.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0320	20.54	0.66
						0.66
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		0.0200	6.50	0.13
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						0.41
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	0.66	0.02
						0.02

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.13.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL DE ZANJA DE 0.50 x 0.80 m P/TUBERIA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **01.13.02.02** **REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.50 x 0.80 m P/TUBERIA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **180.0000** EQ. **180.0000** Costo unitario directo por : m **0.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0444	20.54	0.91
						0.91
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	0.91	0.05
						0.05

Partida **01.13.02.03** **CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO E=0.10m, A=0.50 m**

Rendimiento **m/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m **1.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0667	20.54	1.37
						1.37
	Materiales					
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0160	15.00	0.24
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.49
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.37	0.04
						0.04

Partida **01.13.02.04** **PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA, CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.30m, A=0.50 m**

Rendimiento **m/DIA** MO. **22.0000** EQ. **22.0000** Costo unitario directo por : m **8.43**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.3636	20.54	7.47
						7.47
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0160	15.00	0.24
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.59
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	7.47	0.37
						0.37

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.13.02.05** **SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO, E=0.40m, A=0.50 m**

Rendimiento **m/DIA** MO. **35.0000** EQ. **35.0000** Costo unitario directo por : m **5.28**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.2286	20.54	4.70
						4.70
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0160	15.00	0.24
						0.34
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	4.70	0.24
						0.24

Partida **01.13.02.06** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0100	15.00	0.15
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.08	2.05
						2.05

Partida **01.13.02.07** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **01.13.03.01** **SOLADO f´c=100 Kg/cm2, e=5 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **85.0000** EQ. **85.0000** Costo unitario directo por : m2 **28.83**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0941	28.95	2.72
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0941	22.68	2.13
0147010004	PEON	hh	4.0000	0.3765	20.54	7.73
						12.58
	Materiales					
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.2500	33.00	8.25
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.0650	105.08	6.83
0239050012	AGUA	m3		0.0180	2.00	0.04
						15.12
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	12.58	0.38
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	0.2500	0.0235	20.00	0.47
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	0.2500	0.0235	12.00	0.28
						1.13

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.13.03.02** **CONCRETO f'c=140 kg/cm2 EN LOSA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m3 **527.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	22.68	15.12
0147010004	PEON	hh	8.0000	5.3333	20.54	109.55
						143.97
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.6400	113.56	72.68
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5100	105.08	53.59
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		7.0100	33.00	231.33
0239050012	AGUA	m3		0.1840	2.00	0.37
						357.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	143.97	4.32
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.6667	20.00	13.33
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.6667	12.00	8.00
						25.65

Partida **01.13.03.03** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **62.28**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	22.68	15.12
						34.42
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		3.7000	6.50	24.05
						26.83
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	34.42	1.03
						1.03

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.13.04.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADA INC. ACCESESORIOS - TUB. MATRIZ 3/4"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : und **276.95**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	28.95	57.90
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						98.98
	Materiales					
0272990011	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 1/2"	und		2.0000	5.00	10.00
0272990037	CODO PVC SP x 45° Ø = 1/2"	und		1.0000	3.00	3.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0125	160.00	2.00
0272990132	CINTA TEFLON	und		5.0000	2.00	10.00
0272990144	VALVULA DE PASO PVC Ø = 1/2"	und		1.0000	7.00	7.00
0272990145	MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA DE 1/2" - 3/4" + LLAVE P/CERRADURA MAGNETICA	und		1.0000	60.00	60.00
0272990146	CAJA PREFABRICADA DE 0.30 x 0.40m DE CONCRETO f´c=140 Kg/cm2	und		1.0000	50.00	50.00
0272990147	NIPLE PVC L=1 1/2" Ø = 1/2"	und		2.0000	2.00	4.00
0272990266	ABRAZADERA 2 CUERPOS TERMOPLASTICA PVC CON SALIDA 1/2"	und		1.0000	15.00	15.00
0272990296	ADAPTADOR URP PVC Ø = 1/2"	und		2.0000	2.00	4.00
0272990337	TEE PVC SP Ø = 3/4"	und		1.0000	5.00	5.00
0272990415	REDUCCION PVC SP 3/4" x 1/2"	und		1.0000	2.00	2.00
0272A30057	Tubería PVC NTP 399.002 SP C-10 Ø = 1/2"	m		1.0000	3.00	3.00
						175.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	98.98	2.97
						2.97

Partida **01.13.04.02** **SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PREFABRICADA INC. ACCESESORIOS - TUB. MATRIZ 1"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : und **228.97**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	28.95	28.95
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.0000	20.54	20.54
						49.49
	Materiales					
0272990011	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 1/2"	und		2.0000	5.00	10.00
0272990037	CODO PVC SP x 45° Ø = 1/2"	und		1.0000	3.00	3.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0125	160.00	2.00
0272990132	CINTA TEFLON	und		5.0000	2.00	10.00
0272990144	VALVULA DE PASO PVC Ø = 1/2"	und		1.0000	7.00	7.00
0272990145	MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA DE 1/2" - 3/4" + LLAVE P/CERRADURA MAGNETICA	und		1.0000	60.00	60.00
0272990146	CAJA PREFABRICADA DE 0.30 x 0.40m DE CONCRETO f´c=140 Kg/cm2	und		1.0000	50.00	50.00
0272990147	NIPLE PVC L=1 1/2" Ø = 1/2"	und		2.0000	2.00	4.00
0272990174	TEE PVC SP Ø = 1"	und		1.0000	7.00	7.00
0272990266	ABRAZADERA 2 CUERPOS TERMOPLASTICA PVC CON SALIDA 1/2"	und		1.0000	15.00	15.00
0272990296	ADAPTADOR URP PVC Ø = 1/2"	und		2.0000	2.00	4.00
0272990416	REDUCCION PVC SP 1" x 1/2"	und		1.0000	3.00	3.00
0272A30057	Tubería PVC NTP 399.002 SP C-10 Ø = 1/2"	m		1.0000	3.00	3.00
						178.00
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	49.49	1.48
						1.48

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.13.05.01** **SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 399.022 SP Ø 1/2" CL-10**

Rendimiento **m/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : m **5.94**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	22.68	0.73
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0320	20.54	0.66
						2.32
	Materiales					
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0025	160.00	0.40
0272A30057	Tubería PVC NTP 399.002 SP C-10 Ø = 1/2"	m		1.0500	3.00	3.15
						3.55
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.32	0.07
						0.07

Partida **01.13.05.02** **PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE LA TUBERIA**

Rendimiento **m/DIA** MO. **350.0000** EQ. **350.0000** Costo unitario directo por : m **2.84**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0229	28.95	0.66
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.0229	22.68	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0457	20.54	0.94
						2.12
	Materiales					
0230990085	HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%	kg		0.0100	30.00	0.30
0239050012	AGUA	m3		0.0100	2.00	0.02
						0.32
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	2.12	0.06
0348330092	BALDE DE PRUEBA HIDRAULICA, TAPÓN, ABRAZADERA Y ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0229	15.00	0.34
						0.40

Partida **01.14.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.14.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Partida **01.14.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **01.14.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **01.14.02.02** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0100	15.00	0.15
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.08	2.05
						2.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.14.02.03** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **33.85**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	1.6000	20.54	32.86
						32.86
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	32.86	0.99
						0.99

Partida **01.14.03.01** **CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% PM EN CIMIENTO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m3 **442.17**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.6000	22.68	36.29
0147010004	PEON	hh	10.0000	8.0000	20.54	164.32
						200.61
	Materiales					
0205000058	PIEDRA MEDIANA DE 4"(puesto en obra)	m3		0.4800	100.85	48.41
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		2.9000	33.00	95.70
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.8300	105.08	87.22
0239050012	AGUA	m3		0.1000	2.00	0.20
						231.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	200.61	10.03
						10.03

Partida **01.14.04.01** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN MUROS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.14.04.02** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LOSA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **16.0000** EQ. **16.0000** Costo unitario directo por : m3 **503.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	28.95	14.48
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.2500	22.68	5.67
0147010004	PEON	hh	6.0000	3.0000	20.54	61.62
						81.77
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	81.77	2.45
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5000	20.00	10.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5000	12.00	6.00
						18.45

Partida **01.14.04.03** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO / PARA LAVADEROS EN MURO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **73.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2857	20.54	5.87
						35.37
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		0.6400	6.50	4.16
0244030024	TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm	pln		0.5000	60.00	30.00
						36.94
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.37	1.06
						1.06

Partida **01.14.04.04** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO / PARA LAVADEROS EN LOSA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **73.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2857	20.54	5.87
						35.37
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		0.6400	6.50	4.16
0244030024	TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm	pln		0.5000	60.00	30.00
						36.94
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.37	1.06
						1.06

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.14.04.05** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	22.68	0.36
						1.29
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.29	0.04
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.20

Partida **01.14.05.01** **MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS INDUSTRIAL DE SOGA , C:A:1:4, e=1.50 cm**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **8.0000** EQ. **8.0000** Costo unitario directo por : m2 **125.60**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	1.0000	28.95	28.95
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.5000	20.54	10.27
						39.22
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0200	7.50	0.15
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.0350	105.08	3.68
0217000034	LADRILLO KING KONG 18 HUECOS INDUSTRIAL,9x12.5x23 09 cm	und		43.0000	1.70	73.10
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.2500	33.00	8.25
0239050012	AGUA	m3		0.0100	2.00	0.02
						85.20
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	39.22	1.18
						1.18

Partida **01.14.06.01** **TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE PULIDO C:A 1:2 / PARA LAVADEROS DOMICILIARIOS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **53.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0130	150.00	1.95
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
0272990394	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln		0.2280	80.00	18.24
						26.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.14.06.02** **TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm / PARA LAVADEROS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **33.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0150	150.00	2.25
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1340	33.00	4.42
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						6.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Partida **01.14.07.01** **SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN LAVADERO DOMICILIARIO**

Rendimiento **und/DIA** MO. **2.0000** EQ. **2.0000** Costo unitario directo por : und **393.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	28.95	115.80
0147010004	PEON	hh	1.0000	4.0000	20.54	82.16
						197.96
	Materiales					
0272990044	CODO PVC SP x 90° Ø = 1/2"	und		2.0000	3.00	6.00
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		2.0000	14.00	28.00
0272990051	TEE PVC SP Ø = 1/2"	und		1.0000	4.50	4.50
0272990065	CODO F°G° x 90° Ø = 1/2"	und		1.0000	5.00	5.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0120	160.00	1.92
0272990132	CINTA TEFLON	und		5.0000	2.00	10.00
0272990142	GRIFO DE BRONCE Ø = 1/2"	und		1.0000	60.00	60.00
0272990296	ADAPTADOR URP PVC Ø = 1/2"	und		1.0000	2.00	2.00
0272A30001	SUMIDERO DE BRONCE Ø = 2"	und		1.0000	7.00	7.00
0272A30057	Tubería PVC NTP 399.002 SP C-10 Ø = 1/2"	m		10.0000	3.00	30.00
0272A30058	Tubería PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA Ø = 2"	m		5.0000	5.50	27.50
0272A30060	TRAMPA PVC CLASE LIVIANA Ø = 2"	und		1.0000	8.00	8.00
						189.92
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	197.96	5.94
						5.94

Partida **01.15.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.15.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Partida **01.15.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **01.15.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **01.15.02.02** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0100	15.00	0.15
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.08	2.05
						2.05

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.15.02.03** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=60 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **42.31**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.08	1.23
						1.23

Partida **01.15.03.01** **CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% PM**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m3 **442.17**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.6000	22.68	36.29
0147010004	PEON	hh	10.0000	8.0000	20.54	164.32
						200.61
	Materiales					
0205000058	PIEDRA MEDIANA DE 4"(puesto en obra)	m3		0.4800	100.85	48.41
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		2.9000	33.00	95.70
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.8300	105.08	87.22
0239050012	AGUA	m3		0.1000	2.00	0.20
						231.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	200.61	10.03
						10.03

Partida **01.15.04.01** **CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN MUROS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m3 **639.83**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	22.68	18.14
0147010004	PEON	hh	8.0000	6.4000	20.54	131.46
						172.76
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5300	113.56	60.19
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5200	105.08	54.64
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.7300	33.00	321.09
0239050012	AGUA	m3		0.1860	2.00	0.37
						436.29
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	172.76	5.18
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.8000	12.00	9.60
						30.78

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.15.04.02** **CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m3 **581.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	20.54	93.90
						123.40
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5300	113.56	60.19
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5200	105.08	54.64
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.7300	33.00	321.09
0239050012	AGUA	m3		0.1860	2.00	0.37
						436.29
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	123.40	3.70
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5714	12.00	6.86
						21.99

Partida **01.15.04.03** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO / PARA LAVADEROS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **73.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2857	20.54	5.87
						35.37
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		0.6400	6.50	4.16
0244030024	TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm	pln		0.5000	60.00	30.00
						36.94
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.37	1.06
						1.06

Partida **01.15.04.04** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	22.68	0.36
						1.29
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.29	0.04
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.15.05.01** **TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE PULIDO C:A 1:2 / PARA LAVADEROS INST. EDUCATIVO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **53.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0130	150.00	1.95
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
0272990394	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln		0.2280	80.00	18.24
						26.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Partida **01.15.05.02** **TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm / PARA LAVADEROS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **33.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0150	150.00	2.25
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1340	33.00	4.42
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						6.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.15.06.01** **SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN LAVADERO I.E. INICIAL**

Rendimiento **und/DIA** MO. **2.0000** EQ. **2.0000** Costo unitario directo por : und **449.60**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	28.95	115.80
0147010004	PEON	hh	1.0000	4.0000	20.54	82.16
						197.96
	Materiales					
0272990011	UNION UNIVERSAL PVC Ø = 1/2"	und		2.0000	5.00	10.00
0272990044	CODO PVC SP x 90° Ø = 1/2"	und		1.0000	3.00	3.00
0272990048	CODO PVC SP x 90° Ø = 2"	und		2.0000	14.00	28.00
0272990065	CODO F°G° x 90° Ø = 1/2"	und		1.0000	5.00	5.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0200	160.00	3.20
0272990132	CINTA TEFLON	und		0.5000	2.00	1.00
0272990142	GRIFO DE BRONCE Ø = 1/2"	und		1.0000	60.00	60.00
0272990144	VALVULA DE PASO PVC Ø = 1/2"	und		1.0000	7.00	7.00
0272990163	CAJA PREFABRICADA DE 0.30 x 0.25m DE CONCRETO f´c=140 Kg/cm2	und		1.0000	50.00	50.00
0272990296	ADAPTADOR URP PVC Ø = 1/2"	und		3.0000	2.00	6.00
0272A30001	SUMIDERO DE BRONCE Ø = 2"	und		1.0000	7.00	7.00
0272A30057	Tubería PVC NTP 399.002 SP C-10 Ø = 1/2"	m		10.0000	3.00	30.00
0272A30058	Tubería PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA Ø = 2"	m		5.0000	5.50	27.50
0272A30060	TRAMPA PVC CLASE LIVIANA Ø = 2"	und		1.0000	8.00	8.00
						245.70
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	197.96	5.94
						5.94

Partida **01.16.01.01** **LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **100.0000** EQ. **100.0000** Costo unitario directo por : m2 **1.69**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	0.0800	20.54	1.64
						1.64
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.64	0.05
						0.05

Partida **01.16.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **450.0000** EQ. **450.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0178	28.95	0.52
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.0356	20.54	0.73
						1.25
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0025	7.50	0.02
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0100	18.00	0.18
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		1.0000	1.00	1.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0015	50.00	0.08
						1.28
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.25	0.04
0348010102	ESTACION TOTAL INCL. ACCESORIOS	hm	1.0000	0.0178	20.00	0.36
						0.40

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.16.01.03** **TRAZO Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO PARA ESTRUCTURAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **7.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0667	28.95	1.93
0147010004	PEON	hh	2.0000	0.1333	20.54	2.74
						4.67
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0050	7.50	0.04
0229030003	YESO EN BOLSAS DE 18 KG.	BOL		0.0500	18.00	0.90
0239910042	ESTACA DE MADERA H=0.60M	und		2.0000	1.00	2.00
0254110090	PINTURA ESMALTE	gln		0.0030	50.00	0.15
						3.09
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	4.67	0.14
						0.14

Partida **01.16.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.5000** EQ. **3.5000** Costo unitario directo por : m3 **48.36**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.2857	20.54	46.95
						46.95
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	46.95	1.41
						1.41

Partida **01.16.02.02** **RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **43.63**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Materiales					
0239050012	AGUA	m3		0.0500	2.00	0.10
0254210005	PISON MANUAL 25KG	und		0.0100	15.00	0.15
0254210008	ZARANDA MANUAL DE 1.20m x 2.00m, MALLA 3/4"	und		0.0100	25.00	0.25
						0.50
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	41.08	2.05
						2.05

Partida **01.16.02.03** **ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=60 m**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **4.0000** EQ. **4.0000** Costo unitario directo por : m3 **42.31**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010004	PEON	hh	1.0000	2.0000	20.54	41.08
						41.08
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	41.08	1.23
						1.23

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.16.03.01** **CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% PM**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m3 **442.17**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.6000	22.68	36.29
0147010004	PEON	hh	10.0000	8.0000	20.54	164.32
						200.61
	Materiales					
0205000058	PIEDRA MEDIANA DE 4"(puesto en obra)	m3		0.4800	100.85	48.41
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		2.9000	33.00	95.70
0238000031	HORMIGON(puesto en obra)	m3		0.8300	105.08	87.22
0239050012	AGUA	m3		0.1000	2.00	0.20
						231.53
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.0000	200.61	10.03
						10.03

Partida **01.16.03.02** **CONCRETO f'c=140 Kg/cm2 EN VEREDA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m3 **561.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	22.68	18.14
0147010004	PEON	hh	8.0000	6.4000	20.54	131.46
						172.76
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.6400	113.56	72.68
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5100	105.08	53.59
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		7.0100	33.00	231.33
0239050012	AGUA	m3		0.1840	2.00	0.37
						357.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	172.76	5.18
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.8000	12.00	9.60
						30.78

Partida **01.16.03.03** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN LAVADERO INFERIOR**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m3 **683.31**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	2.0000	1.6000	28.95	46.32
0147010003	OFICIAL	hh	2.0000	1.6000	22.68	36.29
0147010004	PEON	hh	10.0000	8.0000	20.54	164.32
						246.93
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5500	113.56	62.46
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5400	105.08	56.74
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		8.6000	33.00	283.80
0239050012	AGUA	m3		0.1850	2.00	0.37
						403.37
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	246.93	7.41
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.8000	12.00	9.60
						33.01

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.16.03.04** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA Y CIMIENTO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m2 **57.34**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	28.95	9.26
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	22.68	7.26
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.1600	20.54	3.29
						19.81
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		0.6400	6.50	4.16
0244030024	TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm	pln		0.5000	60.00	30.00
						36.94
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	19.81	0.59
						0.59

Partida **01.16.04.01** **CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN MUROS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m3 **639.83**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	28.95	23.16
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	22.68	18.14
0147010004	PEON	hh	8.0000	6.4000	20.54	131.46
						172.76
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5300	113.56	60.19
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5200	105.08	54.64
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.7300	33.00	321.09
0239050012	AGUA	m3		0.1860	2.00	0.37
						436.29
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	172.76	5.18
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.8000	12.00	9.60
						30.78

Partida **01.16.04.02** **CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m3 **581.68**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
0147010004	PEON	hh	8.0000	4.5714	20.54	93.90
						123.40
	Materiales					
0205000054	PIEDRA CHANCADA DE 1/2"(puesto en obra)	m3		0.5300	113.56	60.19
0205010005	ARENA GRUESA(puesto en obra)	m3		0.5200	105.08	54.64
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		9.7300	33.00	321.09
0239050012	AGUA	m3		0.1860	2.00	0.37
						436.29
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	123.40	3.70
0348010011	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3	hm	1.0000	0.5714	20.00	11.43
0349070001	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"	hm	1.0000	0.5714	12.00	6.86
						21.99

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.16.04.03** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO / PARA LAVADEROS - MUROS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **73.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2857	20.54	5.87
						35.37
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		0.6400	6.50	4.16
0244030024	TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm	pln		0.5000	60.00	30.00
						36.94
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.37	1.06
						1.06

Partida **01.16.04.04** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO / PARA LAVADEROS - LOSAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.0000** EQ. **14.0000** Costo unitario directo por : m2 **73.37**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	28.95	16.54
0147010003	OFICIAL	hh	1.0000	0.5714	22.68	12.96
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.2857	20.54	5.87
						35.37
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.1700	7.50	1.28
0202040010	ALAMBRE NEGRO N°8	kg		0.2000	7.50	1.50
0243000032	MADERA NACIONAL P/ENCOFRADO Y CARP	p2		0.6400	6.50	4.16
0244030024	TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm	pln		0.5000	60.00	30.00
						36.94
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	35.37	1.06
						1.06

Partida **01.16.04.05** **ACERO CORRUGADO f'y=4200 kg/cm2 G-60**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : kg **7.51**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	28.95	0.93
0147010003	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	22.68	0.36
						1.29
	Materiales					
0202040009	ALAMBRE NEGRO N°16	kg		0.0600	7.50	0.45
0202970002	ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60	kg		1.0500	5.30	5.57
						6.02
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	1.29	0.04
0348210065	CIZALLA P/ CORTE DE FIERRO	hm	1.0000	0.0320	5.00	0.16
						0.20

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.16.05.01** **TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE PULIDO C:A 1:2 / PARA LAVADEROS INST. EDUCATIVO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **53.29**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0130	150.00	1.95
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1780	33.00	5.87
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
0272990394	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gln		0.2280	80.00	18.24
						26.36
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Partida **01.16.05.02** **TARRAJEO EXTERIOR MEZCLA C:A 1:4, e=1.5 cm / PARA LAVADEROS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : m2 **33.90**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	28.95	19.30
0147010004	PEON	hh	0.5000	0.3333	20.54	6.85
						26.15
	Materiales					
0202010065	CLAVOS PARA MADERA C/C 3 "	kg		0.0220	7.50	0.17
0204010011	ARENA FINA(puesto en obra)	m3		0.0150	150.00	2.25
0221000000	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	BOL		0.1340	33.00	4.42
0239050012	AGUA	m3		0.0040	2.00	0.01
0243100018	REGLA DE ALUMINIO 2"X3"	und		0.0010	120.00	0.12
						6.97
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	26.15	0.78
						0.78

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **0901100** **CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR NUEVA ESPERANZA DE LA CC.NN. BAJO PITOCUNA DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO JUNIN**

Subpresupuesto **001** **SISTEMA DE AGUA POTABLE** Fecha presupuesto **25/05/2026**

Partida **01.16.06.01** **SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN LAVADERO I. E. PRIMARIA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **2.0000** EQ. **2.0000** Costo unitario directo por : und **694.50**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0147010002	OPERARIO	hh	1.0000	4.0000	28.95	115.80
0147010004	PEON	hh	1.0000	4.0000	20.54	82.16
						197.96
	Materiales					
02729900400001	CODO PVC SP x 45° Ø = 2"	und		2.0000	14.00	28.00
0272990044	CODO PVC SP x 90° Ø = 1/2"	und		1.0000	3.00	3.00
0272990045	CODO PVC SP x 90° Ø = 3/4"	und		2.0000	5.00	10.00
0272990055	TEE PVC SP Ø = 2"	und		3.0000	25.00	75.00
0272990117	PEGAMENTO PVC	gln		0.0125	160.00	2.00
0272990129	TAPON MACHO PVC SP Ø = 2"	und		2.0000	7.00	14.00
0272990132	CINTA TEFLON	und		8.0000	2.00	16.00
0272990296	ADAPTADOR URP PVC Ø = 1/2"	und		3.0000	2.00	6.00
0272990337	TEE PVC SP Ø = 3/4"	und		3.0000	5.00	15.00
0272990415	REDUCCION PVC SP 3/4" x 1/2"	und		3.0000	2.00	6.00
0272990417	CODO PVC C/ROSCAx 90° Ø = 1/2"	und		3.0000	3.00	9.00
0272990418	NIPLE PVC C/ROSCA, L=2" Ø = 1/2"	und		3.0000	1.50	4.50
0272990419	UNION UNIVERSAL BRONCE Ø = 1/2"	und		3.0000	10.00	30.00
0272990420	LLAVE DE ALTA RESISTENCIA BRONCE CROMADO 1/2", 250 lbs.	und		3.0000	70.00	210.00
0272A30001	SUMIDERO DE BRONCE Ø = 2"	und		2.0000	7.00	14.00
0272A30057	Tubería PVC NTP 399.002 SP C-10 Ø = 1/2"	m		2.0000	3.00	6.00
0272A30058	Tubería PVC NTP 399.003 CLASE LIVIANA Ø = 2"	m		3.0000	5.50	16.50
0272A30060	TRAMPA PVC CLASE LIVIANA Ø = 2"	und		1.0000	8.00	8.00
0272A30074	Tubería PVC NTP 399.002 SP C-10 Ø = 3/4"	m		4.4000	4.00	17.60
						490.60
	Equipos					
0337010001	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.0000	197.96	5.94
						5.94

Partida **01.17.01** **FLETE TERRESTRE EN SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Rendimiento **GLB/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : GLB **5,097.96**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0232000086	FLETE TERRESTRE SISTEMA DE AGUA POTABLE	GLB		1.0000	5,097.96	5,097.96
						5,097.96

Partida **01.17.02** **FLETE RURAL EN SISTEMA DE AGUA POTABLE**

Rendimiento **GLB/DIA** MO. **1.0000** EQ. **1.0000** Costo unitario directo por : GLB **15,785.53**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Materiales					
0232000087	FLETE RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GLB		1.0000	15,785.53	15,785.53
						15,785.53